Elenco Prezzi Unitari

Pr.	Codice	Descrizione degli Articoli	Unità Misura	Prezzo (Euro)
	A.	***** **MANODOPERA** *****		
	A.	***** **MANODOPERA** *****		
	A.5	**OPERAIO DI IV LIVELLO**		
1		Diconsi Euro Trentaotto	**ora**	**38,00**
	A.10	**OPERAIO SPECIALIZZATO**		
2		Diconsi Euro Trentasei	**ora**	**36,00**
	A.15	**OPERAIO QUALIFICATO**		
3		Diconsi Euro Trentaquattro	**ora**	**34,00**
	A.20	**OPERAIO COMUNE**		
4		Diconsi Euro Trenta	**ora**	**30,00**

Bassano del Grappa lì, 06/06/2016

Elenco Prezzi Unitari

Pr.	Codice	Descrizione degli Articoli	Unità Misura	Prezzo (Euro)
	B.	***** NOLEGGI *****		
	B.	***** NOLEGGI *****		
	B.5	**NOLO DI MOTOCARRO**		
		Nolo di motocarro ribaltabile, portata utile fino a q.li 15, compreso autista ed ogni altro onere		
5				
		Diconsi Euro Quarantasettevirgolasettanta	ora	**47,70**
	B.15	**NOLO DI AUTOCARRO**		
		Nolo di autocarro ribaltabile, compresi autista ed ogni altro onere		
6	a	con portata fino a q.li 20		
		Diconsi Euro Quarantaseivirgolaottanta	ora	**46,80**
7	b	con portata fino a q.li 50		
		Diconsi Euro Cinquantaquattrovirgoladieci	ora	**54,10**
8	c	con portata fino a q.li 100		
		Diconsi Euro Cinquantasette	ora	**57,00**
9	d	con portata fino a q.li 150		
		Diconsi Euro Cinquantaottovirgolasessanta	ora	**58,60**
10	e	con portata fino a q.li 200		
		Diconsi Euro Settantadue	ora	**72,00**
11	f	con portata fino a q.li 300		
		Diconsi Euro Settantaquattrovirgolaottanta	ora	**74,80**
12	g	con portata oltre q.li 300		
		Diconsi Euro Ottantavirgolaventi	ora	**80,20**
	B.25	**NOLO DI RULLO COMPRESSORE STRADALE**		
		Nolo di rullo compressore stradale statico o vibrante, compreso manovratore		
13	a	del peso 8/12 tonn.		
		Diconsi Euro Cinquantaquattrovirgoladieci	ora	**54,10**
14	b	del peso 18/20 tonn.		
		Diconsi Euro Cinquantaottovirgolasessanta	ora	**58,60**
	B.30	**NOLO DI ESCAVATORE**		
		Nolo di escavatore idraulico gommato, funzionante compreso manovratore		
15	a	tipo piccolo, con benna fino a mc. 0,250		
		Diconsi Euro Cinquantaquattrovirgoladieci	ora	**54,10**
16	b	tipo medio, con benna fino a mc. 0,500		
		Diconsi Euro Cinquantanovevirgolacinquanta	ora	**59,50**
17	c	tipo grande con benna fino a mc. 1,00, HP 140		
		Diconsi Euro Settantadue	ora	**72,00**
	B.35	**NOLO DI PALA MECCANICA**		
		Nolo di pala meccanica fino a 75 HP, funzionante compreso manovratore		
18				

Bassano del Grappa lì,

Elenco Prezzi Unitari

Pr.	Codice	Descrizione degli Articoli	Unità Misura	Prezzo (Euro)
		Diconsi Euro Sessantasettevirgolasessanta	ora	67,60
	B.40	**NOLO DI BULDOZER (RUSPA)**		
		Nolo di buldozer (ruspa) fino a 75 HP, funzionante compreso manovratore		
19				
		Diconsi Euro Sessantatrevirgoladieci	ora	63,10
	B.45	**NOLO DI MOTORGRAEDER DA 120 HP**		
		Nolo di spianatrice (motorgraeder) fino a 120 HP, funzionante con manovratore		
20				
		Diconsi Euro Settantadue	ora	72,00
	B.50	**NOLO DI SPRUZZATRICE PER BITUMI**		
		Nolo di spruzzatrice meccanica a caldo per bitumi, funzionante, incluso l'operatore		
21				
		Diconsi Euro Quarantatrevirgolatrenta	ora	43,30
	B.65	**NOLO DI AUTOSCALA**		
		Nolo di autoscala con autista, compreso viaggio di andata e ritorno		
22	a	fino a 10 mt di altezza		
		Diconsi Euro Quarantaottovirgolasessanta	ora	48,60
23	b	fino a 20 mt di altezza		
		Diconsi Euro Sessantaquattrovirgolanovanta	ora	64,90
24	c	fino a 40 mt di altezza		
		Diconsi Euro Novantasettevirgolaquaranta	ora	97,40
	B.75	**NOLO DI BETONIERA**		
		Nolo di betoniera elettrica oa scoppio, giá installata in cantiere, compreso consumi e manovratore		
25	a	da 250 litri di capacitá		
		Diconsi Euro Trentaottovirgolaottanta	ora	38,80
26	b	da 350 litri di capacitá		
		Diconsi Euro Quarantavirgolacinquanta	ora	40,50
27	c	da 500 litri di capacitá		
		Diconsi Euro Quarantaquattrovirgolanovanta	ora	44,90
	B.85	**NOLO DI ELETTROPOMPA**		
		Nolo di elettropompa, compreso consumi		
28	a	fino a 5 HP		
		Diconsi Euro Seivirgolatrenta	ora	6,30
29	b	fino a 15 HP		
		Diconsi Euro Settevirgolaventi	ora	7,20
	B.90	**NOLO DI MOTOPOMPA**		
		Nolo di motopompa, funzionante compreso i consumi		
30	a	fino a 5 HP		
		Diconsi Euro Settevirgolasettanta	ora	7,70

Bassano del Grappa lì,

Elenco Prezzi Unitari

Pr.	Codice	Descrizione degli Articoli	Unità Misura	Prezzo (Euro)
31	b	fino a 15 HP		
		Diconsi Euro Ottovirgolaventi	ora	8,20
	B.95	**NOLO DI MOTOCOMPRESSORE DEMOLITORE**		
		Nolo di motocompressore con motore elettrico, a scoppio o diesel, funzionante, compreso consumo di f.m. o carburante ed il manovratore addetto saltuariamente alla amnovra, ma escluso il trasporto in cantiere e l'operaio addetto al martello; resa I 2000/minuto		
32	a	con martello demolitore o perforatore		
		Diconsi Euro Diciottovirgolaventi	ora	18,20
33	b	per ogni martello demolitore o perforatore in piu'		
		Diconsi Euro Settevirgolaventi	ora	7,20
	B.100	**NOLO DI COMPRESSORE ELETTRICO**		
		Nolo di compressore elettrico della capacitá di litri 100, funzionante compreso consumi, escluso l'operatore		
34				
		Diconsi Euro Settevirgolaventi	ora	7,20
	B.105	**NOLO DI MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO**		
		Nolo di martello demolitore elettrico tipo HILTI o simile (escluso operatore)		
35				
		Diconsi Euro Quattordicivirgolaquaranta	ora	14,40
	B.215	**NOLO DI PIASTRA VIBROCOSTIPATRICE**		
		Nolo di piastra vibrocostipatrice, compreso consumo di carburante, escluso manovratore		
36				
		Diconsi Euro Dodicivirgolasessanta	ora	12,60
	B.220	**NOLO DI TAGLIASFALTO A DISCO**		
		Nolo di taglia asfalto a disco, funzionante compreso consumo dischi e carburante, escluso manovratore		
37				
		Diconsi Euro Trentaseivirgolaventi	ora	36,20
	B.225	**NOLO DI AUTOSPAZZATRICE**		
		Nolo di macchina autospazzatrice completa di apparato di aspirazione, spazzole rotanti, della capacità di mc 5, compreso operatore, carburante, lubrificante ed ogni altro onere		
38				
		Diconsi Euro Sessantacinquevirgolatrenta	ora	65,30
	B.230	**NOLO DI VIBROFINITRICE**		
		Nolo di macchina vibrofinitrice con almeno 3 assi per la stesa del conglomeratobituminoso fino a 120HP, e per larghezze da m 2,50 a m 5,00, compreso operatore, carburante, lubrificante ed ogni altro onere		
39				
		Diconsi Euro Settantanovevirgolasessanta	ora	79,60

Bassano del Grappa lì,

Elenco Prezzi Unitari

Pr.	Codice	Descrizione degli Articoli	Unità Misura	Prezzo (Euro)
	D. 2	**OP. COMPIUTE - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI** OPERE COMPIUTE DA VALUTARE A CORPO O A MISURA: I prezzi riportati nel presente computo metrico comprendono, oltre all'aliquota del 14% per spese generali ed un ulteriore 10% per utile dell'imprenditore, tutte le spese per mezzi d'opera ed assicurazioni di ogni specie, le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di occupazioni temporanee diverse, carichi, scarichi e trasporti in ascesa ed in discesa e quanto altro occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte secondo le norme del buon costruire. Nei prezzi è compreso ogni e qualsiasi compenso per tutti gli oneri che l'appaltatore dovrà sostenere nell'assolvimento della sua obbligazione anche se non esplicitamente descritti e richiamati nell'elenco Prezzi Unitari e nel Capitolato Speciale d'appalto. MATERIALE RECUPERATO: In particolare per tutte le opere soggette a demolizione o scavo è fatto obbligo alla ditta esecutrice di accatastare il materiale riutilizzabile in cantiere su appositi pianali idonei al trasporto, perfettamente puliti e idonei al successivo uso. La decisione su loro riutilizzo spetta in modo insindacabile alla Direzione dei lavori, qualora non si verifichi l'utilizzo dei sopra citati materiali è a carico della ditta provvedere al carico, trasporto e scarico dei materiali in luogo indicato dalla direzione dei lavori oppure alla pubblica discarica. Si intende sempre compreso il pagamento da parte della ditta esecutrice dell'onere per il carico, trasporto e scarico, lo smaltimento e il costo della discarica. Per tutte le lavorazioni di cantiere è compresa la pulizia, i materiali di risulta rimossi saranno portati in apposita area a cura e spese dell'esecutore dei lavori.		
	D.235	**RIMOZIONE DI CORDONATE-CUNETTE AIUOLE E SIEPI** Rimozione di cordonate-cunette profili aiuole di qualsiasi genere e natura (mattoni, pietra, calcestruzzo ecc.) e siepi compreso il preventivo eventuale taglio longitudinale, recupero di piante, fiori ecc, accatastamento del materiale per un suo riutilizzo o trasporto alle pubbliche discariche di quello di rifiuto, ogni onere compreso		
40		Diconsi Euro Cinquevirgolasessanta	m	**5,60**
	D.250	**RIMOZIONE E RICOLLOCAZIONE DI CORDONATE ESISTENTI** Rimozione di cordonate esistenti di qualsiasi materiale (cls, marmo trachite) accatastamento sul posto, ricollocamento su massetto in calcestruzzo a q.li 2 di cemento, compreso scavo, allontanamento del materiale di risulta, ritombamento, sigillatura dei giunti ed ogni altro onere.		
41		Diconsi Euro Ventiquattrovirgolaottanta	m	**24,80**
	D.260	**RIMOZIONE E RICOLLOCAZIONE DI RALLENTATORI VELOCITA' o DELIMITATORI DI CORSIA ESISTENTI** Rimozione di rallentatori di velocita' (dossi) o delimitatori di corsia in gomma, custodia del materiale per un suo riutilizzo, posa in opera degli stessi con viti a pressione.		
42		Diconsi Euro Ventivirgoladieci	m	**20,10**
	D.265	**RIMOZIONE E RICOLLOCAZIONE DI OCCHI DI GATTO ESISTENTI** Rimozione di occhi di gatto esistenti custodia del materiale per un suo riutilizzo,		

Bassano del Grappa lì,

Elenco Prezzi Unitari

Pr.	Codice	Descrizione degli Articoli	Unità Misura	Prezzo (Euro)
		posa in opera a regola d'arte degli stessi con foro e collante .		
43		Diconsi Euro Settevirgolaottanta	**a corpo**	**7,80**
	D.270	**RIMOZIONE E RICOLLOCAZIONE DI PALETTI PARAPEDONALI ESISTENTI**		
		Rimozione di paletti o barriere parapedonali accatastamento del materiale per un suo riutilizzo, posa in opera delle stesse su massetto in calcestruzzo a q.li 2 di cemento, compreso scavo, allontanamento del materiale di risulta, ritombamento, ed ogni altro onere.		
44		Diconsi Euro Diciannovevirgolasessanta	**cadauno**	**19,60**
	D.280	**RIMOZIONE E DISABILITAZIONE COMPLETA DI PALI ILLUMINAZIONE**		
		Rimozione di e disabilitazione completa di pali di illuminazione ed armature stradali esistenti di qualsiasi tipo compreso rimozione della relativa linea di alimentazione esistente sia interrata che aerea, compreso la rimozione di plinti in calcestruzzo, pozzetti, tubazioni, gli scavi, il carico ed il trasporto alla discarica dei manufatti non più utilizzati o l'accatastamento presso il magazzino comunale dei materiali che verranno individuati dalla DD.LL., ed ogni altro onere compreso. Contabilizzato a palo.		
45		Diconsi Euro Quarantacinque	**cadauno**	**45,00**

Bassano del Grappa lì

Elenco Prezzi Unitari

Pr.	Codice	Descrizione degli Articoli	Unità Misura	Prezzo (Euro)
	D. 5	**OP. COMPIUTE - ASFALTATURE**		
	D.	**OPERE COMPIUTE DA VALUTARE A CORPO O A MISURA:** **I prezzi riportati nel presente computo metrico comprendono, oltre all'aliquota del 14% per spese generali ed un ulteriore 10% per utile dell'imprenditore, tutte le spese per mezzi d'opera ed assicurazioni di ogni specie, le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di occupazioni temporanee diverse, carichi, scarichi e trasporti in ascesa ed in discesa e quanto altro occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte secondo le norme del buon costruire. Nei prezzi è compreso ogni e qualsiasi compenso per tutti gli oneri che l'appaltatore dovrà sostenere nell'assolvimento della sua obbligazione anche se non esplicitamente descritti e richiamati nell'elenco Prezzi Unitari e nel Capitolato Speciale d'appalto.** **MATERIALE RECUPERATO:** **In particolare per tutte le opere soggette a demolizione o scavo è fatto obbligo alla ditta esecutrice di accatastare il materiale riutilizzabile in cantiere su appositi pianali idonei al trasporto, perfettamente puliti e idonei al successivo uso. La decisione su loro riutilizzo spetta in modo insindacabile alla Direzione dei lavori, qualora non si verifichi l'utilizzo dei sopra citati materiali è a carico della ditta provvedere al carico, trasporto e scarico dei materiali in luogo indicato dalla direzione dei lavori oppure alla pubblica discarica. Si intende sempre compreso il pagamento da parte della ditta esecutrice dell'onere per il carico, trasporto e scarico, lo smaltimento e il costo della discarica. Per tutte le lavorazioni di cantiere è compresa la pulizia, i materiali di risulta rimossi saranno portati in apposita area a cura e spese dell'esecutore dei lavori.**		
46		Diconsi Euro		
	D.2	**SCAVO DI SBANCAMENTO GENERALE** Scavo di sbancamento eseguito con mezzo meccanico in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia da mina, compreso carico del materiale di risulta su automezzo e trasporto alla pubblica discarica ovvero a rilevato di quello riutilizzabile su indicazione della D.LL.		
47		Diconsi Euro Cinquevirgolatrenta	**mc**	**5,30**
	D.3	**SCAVO A SEZ. OBBLIGATA** Scavo a sezione obbligata per l'esecuzione di cassonetto per marciapiede, per allargamento della sede stradale, per fondazioni o per posa tubazioni, eseguito con mezzi meccanici e finitura a mano su materiale di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia da mina, spinto fino alla profondità richiesta dalla DD.LL., compreso nel prezzo l'utilizzo di casseri metallici per il sostegno delle pareti di scavo, la demolizione di trovanti, tubazioni, massicciate, massetti in cls. e cunette stradali esistenti, pavimentazioni di qualsiasi tipo e natura, incluso l'onere del taglio oreventivo delle stesse e dell'asfalto, lievo, recupero e trasporto in luogo indicato dalla DD.LL. delle cordonate esistenti, estirpazione di ceppaie e radici, separazione dello strato di terreno vegetale, mantenimento dei pozzetti stradali e delle caditoie esistenti, l'onere di operare in presenza di sottoservizi quali ENEL, SIP, ITALGAS, Telefoni di Stato, Illuminazione Pubblica, Acquedotto, allacciamenti di privati e altri, la salvaguardia		

Bassano del Grappa lì,

Elenco Prezzi Unitari

Pr.	Codice	Descrizione degli Articoli	Unità Misura	Prezzo (Euro)
		mediante preventiva localizzazione e mantenimento in uso degli stessi, l'onere di operare in presenza di acqua, il reinterro, il carico e trasporto a qualsiasi distanza e in luogo da procurarsi a cura e spese dell'Impresa dei materiali di risulta non utilizzabili		
48	A	fino a m. 1,50 dal piano campagna o piano di sbancamento		
		Diconsi Euro Ottovirgolanovanta	mc	8,90
49	B	da m. 1,50 e fino a m. 3,00		
		Diconsi Euro Sedicivirgolacinquanta	mc	16,50
	D.5	**SCARIFICA SEDI STRADALI**		
		Scarificazione spinta fino alla profondità massima di cm. 10 per risagomatura di sedi stradali, anche saltuaria e per piccole estensioni, compresi il paleggio la pulizia e la rullatura di risagomatura nonchè il carico, trasporto e scarico a rifiuto dei materiali di risulta non riutilizzabili, ovvero a rilevato utile di quelli utilizzabili.		
50				
		Diconsi Euro Unovirgolasessanta	mq	1,60
	D.15	**PULIZIA BANCHINE E CIGLI STRADALI**		
		Pulizia e riordino con risagomatura di cunette , banchine e cigli stradali con l'onere di espurgo di erbe, radici e qualsiasi altra materia eterogenea, compreso il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta		
51				
		Diconsi Euro Zerovirgolaottanta	m	0,80
	D.17	**RISANAMENTO DELLA SEDE STRADALE DA ERBACCE**		
		Esecuzione di risanamento di tratti localizzati della sede stradale per la presenza di erbacce infestanti, eseguito con preventivo taglio della superfice bituminosa, scavo per una profondità minima di cm. 10-12 con rimozione dell'esistente pavimentazione, l'onere della accurata estirpazione di erbe, radici e qualsiasi altra materia eterogenea, compreso il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta, successiva fornitura e posa di conglomerato bituminoso 0/12 da costipare con mezzo idoneo. Il tutto per la successiva riasfaltatura dell'intera sede stradale (contabilizzata a parte).		
52				
		Diconsi Euro Novevirgolacinquanta	mq	9,50
	D.20	**STABILIZZATO**		
		Massicciata stradale in materiale ghiaioso frantumato, stabilizzato, dello spessore soffice che sará indicato dalla DD.LL. data costipata, compresa ogni fornitura di materiale, mezzi d'opera, personale e quanto altro occorra per dare il piano viabile perfettamente rifinito secondo le inclinazioni, le pendenze ed i profili predisposti		
53	a	per ogni q.le soffice		
		Diconsi Euro Unovirgolaquaranta	q.le	1,40
54	b	per mc di materiale compresso		
		Diconsi Euro Ventivirgolacinquanta	mc	20,50
	D.25	**SOTTOFONDO STRADALE (TOUT-VENANT)**		
		Formazione di rilevato stradale ovvero semplice ricarica con idono materiale ghiaioso (tout-venant) vagliato dello spessore soffice che sará indicato dalla DD.LL., costipato e dato finito		
55	a	per ogni q.le soffice		

Bassano del Grappa lì,

Elenco Prezzi Unitari

Pr.	Codice	Descrizione degli Articoli	Unità Misura	Prezzo (Euro)
		Diconsi Euro Sedicivirgolaventi	tonn.	16,20
56	b	al mc. di materiale compresso		
		Diconsi Euro Diciannovevirgolasessanta	mc	19,60
	D.28	**SOTTOFONDO STRADALE IN MISTO CEMENTATO**		
		Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo CEM II/A LL 32,5 R in opera rullato per lo spessore che sarà oedinato dalla D.LL., costituito da una miscela composta da inerti di appropriata granulometria (misto granulare di pietrisco vergine vagliato 0/40 mm.), acqua e cemento nelle quantità risultanti dalle prove di lavoratorio (quantità di cemento prevista da Kg. 80 a Kg. 100 al mc. di impasto), al fine di ottenere un impasto di ottima resistenza nel rispetto delle prescrizioni di Capitolato e delle analisi di laboratorio; compresa la fornitura dei materiali, trasporto in cantiere e stesa con vibrofinitrice, costipamento dello strato con rulli statici e vibranti di idonee dimensioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento. Valutazione a metro cubo in opera.		
57				
		Diconsi Euro Quarantavirgolacinquanta	mc	40,50
	D.30	**SIGILLATURA SUPERFICIALE**		
		Sigillatura superficiale della pavimentazione in conglomerato bituminoso realizzata mediante aspersione di emulsione bituminosa tradizionale del tipo "acido" stesa a caldo in ragione di minimo Kg/mq 0,8 a perfetta saturazione delle superfici da trattare, successiva saturazione con sabbia di fiume e asporto della parte rifiutata a distanza di due settimane.		
58				
		Diconsi Euro Unovirgolaventi	mq	1,20
	D.35	**MALTA BITUMINOSA 0/4**		
		Fornitura e distendimento di tappeto a mezzo piccola macchina vibrofinitrice ovvero a mano, di malta bituminosa per marciapiedi, confezionata a caldo, di granulometria 0/4 ottenuto con l'impiego di una miscela di sabbie e fillers impastata con bitume dosato fra 6% e 7% rispetto al peso degli inerti, compresa la preventiva pulizia del fondo, aspersione di emulsione bituminosa tradizionale del tipo "acido" a rapida rottura, stesa a caldo in ragione di minimo Kg/mq 0,8 a perfetta saturazione delle superfici da trattare e successiva compattazione meccanica. Nel prezzo sono comprese le seguenti lavorazioni: - gli adattamenti da eseguirsi a mano per favorire il deflusso delle acque piovane evitando l'ingresso nelle proprietà private (dossi, rialzi, cunette, ecc.); - riempimento e stesa eseguita a mano a ridosso di muretti, fondazioni, cordonate, cordonate e cunette stradali e pavimentazioni da mantenere; - individuazione dei chiusini e saracinesche stradali esistenti, imprimendo durante la stesa un segno duraturo, al fine di permettere un rapido rinvenimento dei sigilli da rialzare successivamente.		
59	a	per ogni q.le misurato in pesa		
		Diconsi Euro Centounovirgolasettanta	tonn.	101,70
60	b	spessore medio compresso mm 20		
		Diconsi Euro Cinquevirgolanovanta	mq	5,90
61	c	spessore medio compresso mm 30		

Bassano del Grappa lì,

Elenco Prezzi Unitari

Pr.	Codice	Descrizione degli Articoli	Unità Misura	Prezzo (Euro)
		Diconsi Euro Settevirgolasettanta	mq	7,70
	D.40	**CONGLOMERATO BITUMINOSO 0/8**		
		Fornitura e posa in opera mediante macchina vibrofinitrice, ovvero a mano, di tappeto in conglomerato bituminoso di gralunometria 0/8 ottenuto con l'impiego di una miscela di pietrischetti graniglie sabbia e fillers impastato con bitume dosato fra 4,5% e 6% rispetto al peso degli inerti, steso previa accurata pulizia del fondo, aspersione di emulsione bituminosa tradizionale del tipo "acido" a rapida rottura, stesa a caldo in ragione di minimo Kg/mq 0,80 a perfetta saturazione delle superfici da trattare, rullato con compressore leggero compresa la pestellatura ove non puo' muoversi il compressore ed ogni altro onere a perfetta regola d'arte. Nel prezzo sono comprese le seguenti lavorazioni: - gli adattamenti da eseguirsi a mano per favorire il deflusso delle acque piovane evitando l'ingresso nelle proprietà private (dossi, rialzi, cunette, ecc.); - riempimento e stesa eseguita a mano a ridosso di muretti, fondazioni, cordonate, cordonate e cunette stradali e pavimentazioni da mantenere; - individuazione dei chiusini e saracinesche stradali esistenti, imprimendo durante la stesa un segno duraturo, al fine di permettere un rapido rinvenimento dei sigilli da rialzare successivamente; - copertura delle caditoie, durante la stesa del conglomerato bituminoso, con piastra di ferro al fine di evitare l'intasamento delle stesse; subito dopo la stesa è compreso una ricognizione per individuare eventuali caditoie e bocche da lupo parzialmente otturate ed eventuale rimozione del materiale depositatosi all'interno del pozzetto.		
62	a	spessore compresso cm. 3		
		Diconsi Euro Quattrovirgoladieci	mq	4,10
63	b	spessore compresso cm. 2		
		Diconsi Euro Tre	mq	3,00
	D.43	**CONGLOMERATO BITUMINOSO 0/12 SPESS. CM. 3**		
		Fornitura e stesa a tappeto a mezzo macchine vibrofinitrici, ovvero a mano, di conglomerato bituminoso di gralunometria 0/12 ottenuto con l'impiego di una miscela di pietrischetti graniglie sabbia e fillers impastato con bitume dosato fra 4,5% e 6% rispetto al peso degli inerti, steso previa accurata pulizia del fondo, aspersione di emulsione bituminosa tradizionale del tipo "acido" a rapida rottura stesa a caldo in ragione di minimo Kg/mq 0,80 a perfetta saturazione delle superfici da trattare, per lo spessore dato finito dopo la rullatura non inferiore a cm. 3 rullato con idoneo compressore compresa la pestellatura ove non puo' muoversi il rullo compressore ed ogni altro onere a perfetta regola d'arte. Nel prezzo sono comprese le seguenti lavorazioni: - gli adattamenti da eseguirsi a mano per favorire il deflusso delle acque piovane evitando l'ingresso nelle proprietà private (dossi, rialzi, cunette, ecc.); - riempimento e stesa eseguita a mano a ridosso di muretti, fondazioni, cordonate, cordonate e cunette stradali e pavimentazioni da mantenere; - individuazione dei chiusini e saracinesche stradali esistenti, imprimendo durante la stesa un segno duraturo, al fine di permettere un rapido rinvenimento dei sigilli da rialzare successivamente; - copertura delle caditoie, durante la stesa del conglomerato bituminoso, con piastra di ferro al fine di evitare l'intasamento delle stesse; subito dopo la stesa è compreso una ricognizione per individuare eventuali caditoie e bocche da lupo parzialmente otturate ed eventuale rimozione del materiale depositatosi all'interno del pozzetto.		
64				

Bassano del Grappa lì,

Elenco Prezzi Unitari

Pr.	Codice	Descrizione degli Articoli	Unità Misura	Prezzo (Euro)
		Diconsi Euro Trevirgolanovanta	mq	3,90
	D.45	**CONGLOMERATO BITUMINOSO 0/12 SPESS. CM. 5** Fornitura e stesa a tappeto a mezzo macchine vibrofinitrici, ovvero a mano, di conglomerato bituminoso di gralunometria 0/12 ottenuto con l'impiego di una miscela di pietrischetti graniglie sabbia e fillers impastato con bitume dosato fra 4,5% e 6% rispetto al peso degli inerti, steso su piano predisposto per lo spessore, dato finito dopo la rullatura, non inferiore a cm. 5 compresa la saturazione con sabbia di frantoio previa aspersione di emulsione bituminosa tradizionale del tipo "acido" a rapida rottura stesa a caldo in ragione di minimo Kg/mq 0,80 a perfetta saturazione delle superfici da trattare, nonchè la scopatura ed asporto della sabbia rifiutata a distanza di due settimane ed ogni altro onere a perfetta regola d'arte. Nel prezzo sono comprese le seguenti lavorazioni: - gli adattamenti da eseguirsi a mano per favorire il deflusso delle acque piovane evitando l'ingresso nelle proprietà private (dossi, rialzi, cunette, ecc.); - riempimento e stesa eseguita a mano a ridosso di muretti, fondazioni, cordonate, cordonate e cunette stradali e pavimentazioni da mantenere; - individuazione dei chiusini e saracinesche stradali esistenti, imprimendo durante la stesa un segno duraturo, al fine di permettere un rapido rinvenimento dei sigilli da rialzare successivamente; - copertura delle caditoie, durante la stesa del conglomerato bituminoso, con piastra di ferro al fine di evitare l'intasamento delle stesse; subito dopo la stesa è compreso una ricognizione per individuare eventuali caditoie e bocche da lupo parzialmente otturate ed eventuale rimozione del materiale depositatosi all'interno del pozzetto.		
65		Diconsi Euro Cinquevirgolasessanta	mq	5,60
	D.50	**CONGLOMERATO BITUMINOSO 0/12 PER RIPRESE ED AVVALLAMENTI** Fornitura e distendimento a mezzo macchine vibrofinitrici, ovvero a mano, di conglomerato bituminoso di gralunometria 0/12 ottenuto con l'impiego di una miscela di pietrischetti graniglie sabbia e fillers impastato con bitume dosato fra 4,5% e 5,5% rispetto al peso degli inerti, steso previa accurata pulizia del fondo, aspersione di emulsione bituminosa tradizionale del tipo "acido" a rapida rottura stesa a caldo in ragione di minimo Kg/mq 0,80 a perfetta saturazione delle superfici da trattare, per riprese, avvallamenti e risagomature stradali, compreso la rullatura con idoneo compressore. Nel prezzo sono comprese le seguenti lavorazioni: - gli adattamenti da eseguirsi a mano per favorire il deflusso delle acque piovane evitando l'ingresso nelle proprietà private (dossi, rialzi, cunette, ecc.); - riempimento e stesa eseguita a mano a ridosso di muretti, fondazioni, cordonate, cordonate e cunette stradali e pavimentazioni da mantenere; - individuazione dei chiusini e saracinesche stradali esistenti, imprimendo durante la stesa un segno duraturo, al fine di permettere un rapido rinvenimento dei sigilli da rialzare successivamente; - copertura delle caditoie, durante la stesa del conglomerato bituminoso, con piastra di ferro al fine di evitare l'intasamento delle stesse; subito dopo la stesa è compreso una ricognizione per individuare eventuali caditoie e bocche da lupo parzialmente otturate ed eventuale rimozione del materiale depositatosi all'interno del pozzetto.		
66		Diconsi Euro Cinquantaquattrovirgolanovanta	tonn.	54,90

Bassano del Grappa lì, [illegible]

Elenco Prezzi Unitari

Pr.	Codice	Descrizione degli Articoli	Unità Misura	Prezzo (Euro)
	D.55	**CONGLOMERATO BITUMINOSO 0/8 VARIO SPESSORE**		
		Fornitura e distendimento a tappeto di vario spessore, per superfici di qualsiasi forma ed estensione, con macchine vibrofinitrici ovvero a mano, di conglomerato bituminoso confezionata a caldo, di gralunometria 0/8 ottenuto con l'impiego di una miscela di pietrischetti graniglie sabbia e fillers impastato con bitume dosato fra 4,5% e 6% rispetto al peso degli inerti, steso previa accurata pulizia del fondo, aspersione di emulsione bituminosa tradizionale del tipo "acido" a rapida rottura stesa a caldo in ragione di minimo Kg/mq 0,80 a perfetta saturazione delle superfici da trattare, compresa nel prezzo, e successiva rullatura con compressore leggero da 6-8 tonn., compresa la pestellatura ove non puo' muoversi il compressore ed ogni altro onere a perfetta regola d'arte. Nel prezzo sono comprese le seguenti lavorazioni: - gli adattamenti da eseguirsi a mano per favorire il deflusso delle acque piovane evitando l'ingresso nelle proprietà private (dossi, rialzi, cunette, ecc.); - riempimento e stesa eseguita a mano a ridosso di muretti, fondazioni, cordonate, cordonate e cunette stradali e pavimentazioni da mantenere; - individuazione dei chiusini e saracinesche stradali esistenti, imprimendo durante la stesa un segno duraturo, al fine di permettere un rapido rinvenimento dei sigilli da rialzare successivamente; - copertura delle caditoie, durante la stesa del conglomerato bituminoso, con piastra di ferro al fine di evitare l'intasamento delle stesse; subito dopo la stesa è compreso una ricognizione per individuare eventuali caditoie e bocche da lupo parzialmente otturate ed eventuale rimozione del materiale depositatosi all'interno del pozzetto.		
67	a	per ogni mc. soffice		
		Diconsi Euro Centonovevirgolatrenta	**mc**	**109,30**
68	b	per ogni q.le misurato in pesa		
		Diconsi Euro Sessantavirgolatrenta	**tonn.**	**60,30**
	D.60	**CONGLOMERATO BITUMINOSO 0/12 VARIO SPESSORE**		
		Fornitura e distendimento a tappeto di vario spessore, con macchine vibrofinitrici ovvero a mano, di conglomerato bituminoso confezionata a caldo, di gralunometria 0/12 ottenuto con l'impiego di una miscela di pietrischetti graniglie sabbia e fillers impastato con bitume dosato fra 4,5% e 6% rispetto al peso degli inerti, steso previa accurata pulizia del fondo, aspersione di emulsione bituminosa tradizionale del tipo "acido" a rapida rottura stesa a caldo in ragione di minimo Kg/mq 0,80 a perfetta saturazione delle superfici da trattare, compresa nel prezzo, e successiva rullatura con compressore leggero da 6-8 tonn., compresa la pestellatura ove non puo' muoversi il compressore, compresa la saturazione con sabbia di frantoio previa aspersione di velo di emulsione bituminosa al 55% nella misura di Kg. 0.50 per mq. di superfice trattata, nonchè la scopatura ed asporto della sabbia rifiutata a distanza di due settimane ed ogni altro onere a perfetta regola d'arte. Nel prezzo sono comprese le seguenti lavorazioni: - gli adattamenti da eseguirsi a mano per favorire il deflusso delle acque piovane evitando l'ingresso nelle proprietà private (dossi, rialzi, cunette, ecc.); - riempimento e stesa eseguita a mano a ridosso di muretti, fondazioni, cordonate, cordonate e cunette stradali e pavimentazioni da mantenere; - individuazione dei chiusini e saracinesche stradali esistenti, imprimendo durante la stesa un segno duraturo, al fine di permettere un rapido rinvenimento dei sigilli da rialzare successivamente;		

Bassano del Grappa lì,

Elenco Prezzi Unitari

Pr.	Codice	Descrizione degli Articoli	Unità Misura	Prezzo (Euro)
		- copertura delle caditoie, durante la stesa del conglomerato bituminoso, con piastra di ferro al fine di evitare l'intasamento delle stesse; subito dopo la stesa è compreso una ricognizione per individuare eventuali caditoie e bocche da lupo parzialmente otturate ed eventuale rimozione del materiale depositatosi all'interno del pozzetto.		
69	a	per ogni mc. soffice		
		Diconsi Euro Novantaduevirgolaottanta	mc	92,80
70	b	per ogni q.le misurato in pesa		
		Diconsi Euro Cinquantaduevirgolaventi	tonn.	52,20
	D.62	**MANTO D' USURA TIPO SPLITTMASTIX SPESS. CM. 3**		
		Fornitura e stesa di tappeto spessore compresso finito di cm. 3, per superfici di qualsiasi forma ed estensione, con macchine vibrofinitrici, ovvero a mano, di conglomerato bituminoso chiuso tipo splittmastix ad elevata e micro rugosità avente granulometria 0-12/15 mm. con bitume pari a 6,2 - 7,5% in peso dell'inerte, con attivanti chimici di adesione (dopes) in ragione dello 0,4-0,6 in peso del bitume, confezionato con inerti poliedrici di natura silicea (basalti, dioriti, graniti e porfidi quarziferi) nella misura dell' 80% confezionato con bitume modificato con polimeri HARD in ragione del 7% in peso del bitume. E' compresa la previa accurata pulizia del fondo, la spruzzatura di emulsione bituminosa elastomerizzata in ragione di Kg. 1,4/mq compresa nel prezzo, e successiva rullatura con compressore leggero da 6-8 tonn., compresa la pestellatura ove non puo' muoversi il compressore e la sigillatura dei bordi ove necessario ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Nel prezzo sono comprese le seguenti lavorazioni: - gli adattamenti da eseguirsi a mano per favorire il deflusso delle acque piovane evitando l'ingresso nelle proprietà private (dossi, rialzi, cunette, ecc.); - riempimento e stesa eseguita a mano a ridosso di muretti, fondazioni, cordonate, cordonate e cunette stradali e pavimentazioni da mantenere; - individuazione dei chiusini e saracinesche stradali esistenti, imprimendo durante la stesa un segno duraturo, al fine di permettere un rapido rinvenimento dei sigilli da rialzare successivamente; - copertura delle caditoie, durante la stesa del conglomerato bituminoso, con piastra di ferro al fine di evitare l'intasamento delle stesse; subito dopo la stesa è compreso una ricognizione per individuare eventuali caditoie e bocche da lupo parzialmente otturate ed eventuale rimozione del materiale depositatosi all'interno del pozzetto.		
71				
		Diconsi Euro Seivirgolacinquanta	mq	6,50
	D.65	**MANTO D' USURA AD ALTA RUGOSITA' 'ANTISKID' SPESS. CM. 3**		
		Fornitura e stesa di tappeto spessore compresso finito di cm. 3, per superfici di qualsiasi forma ed estensione, con macchine vibrofinitrici, ovvero a mano, di conglomerato bituminoso chiuso antisdrucciolo ad elevata macro e micro rugosità avente granulometria 0-12/15 mm. con bitume pari a 5,6 - 6,2% in peso dell'inerte, con attivanti chimici di adesione (dopes) in ragione dello 0,4-0,6 in peso del bitume, confezionato con inerti poliedrici di natura silicea (basalti, dioriti, graniti e porfidi quarziferi) nella misura dell' 80% confezionato con bitume modificato con polimeri HARD in ragione del 7% in peso del bitume. E' compresa la previa accurata pulizia del fondo, la spruzzatura di emulsione bituminosa elastomerizzata in ragione di Kg. 1,4/mq compresa nel prezzo, e successiva rullatura con compressore leggero da 6-8 tonn., compresa la pestellatura		

Bassano del Grappa lì,

Elenco Prezzi Unitari

Pr.	Codice	Descrizione degli Articoli	Unità Misura	Prezzo (Euro)
		ove non puo' muoversi il compressore e la sigillatura dei bordi ove necessario ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Nel prezzo sono comprese le seguenti lavorazioni: - gli adattamenti da eseguirsi a mano per favorire il deflusso delle acque piovane evitando l'ingresso nelle proprietà private (dossi, rialzi, cunette, ecc.); - riempimento e stesa eseguita a mano a ridosso di muretti, fondazioni, cordonate, cordonate e cunette stradali e pavimentazioni da mantenere; - individuazione dei chiusini e saracinesche stradali esistenti, imprimendo durante la stesa un segno duraturo, al fine di permettere un rapido rinvenimento dei sigilli da rialzare successivamente; - copertura delle caditoie, durante la stesa del conglomerato bituminoso, con piastra di ferro al fine di evitare l'intasamento delle stesse; subito dopo la stesa è compreso una ricognizione per individuare eventuali caditoie e bocche da lupo parzialmente otturate ed eventuale rimozione del materiale depositatosi all'interno del pozzetto.		
72		Diconsi Euro Cinquevirgolanovanta	**mq**	**5,90**
	D.70	**CONGLOMERATO BITUMINOSO 0/12 CON BITUME MODIFICATO** Fornitura e posa in opera mediante macchina vibrofinitrice, o parzialmente a mano, di conglomerato bituminoso di gralunometria 0/12 ottenuto con l'impiego di una miscela di pietrischetti graniglie sabbia e fillers impastato con bitume dosato fra 5% e 6% rispetto al peso degli inerti modificato con polimeri tipo HARD nella misura del 7% in peso del bitume, steso previa accurata pulizia del fondo, aspersione di emulsione bituminosa tradizionale del tipo "acido" a rapida rottura, stesa a caldo in ragione di minimo Kg/mq 0,80 a perfetta saturazione delle superfici da trattare, rullato con compressore leggero compresa la pestellatura ove non puo' muoversi il compressore ed ogni altro onere a perfetta regola d'arte. Nel prezzo sono comprese le seguenti lavorazioni: - saturazione con sabbia di frantoio previa aspersione di emulsione bituminosa tradizionale del tipo acido a rapida rottura stesa a caldo in ragione di Kq/mq 0,80 e saturazione con velo di sabbia fine silicea, pulizia, spazzatura con trasporto a discarica del materiale di risulta; - gli adattamenti da eseguirsi a mano per favorire il deflusso delle acque piovane evitando l'ingresso nelle proprietà private (dossi, rialzi, cunette, ecc.); - riempimento e stesa eseguita a mano a ridosso di muretti, fondazioni, cordonate, cordonate e cunette stradali e pavimentazioni da mantenere; - individuazione dei chiusini e saracinesche stradali esistenti, imprimendo durante la stesa un segno duraturo, al fine di permettere un rapido rinvenimento dei sigilli da rialzare successivamente; - copertura delle caditoie, durante la stesa del conglomerato bituminoso, con piastra di ferro al fine di evitare l'intasamento delle stesse; subito dopo la stesa è compreso una ricognizione per individuare eventuali caditoie e bocche da lupo parzialmente otturate ed eventuale rimozione del materiale depositatosi all'interno del pozzetto.		
73	**a**	spessore compresso cm. 5		
		Diconsi Euro Settevirgolaventi	**mq**	**7,20**
74	**b**	per ogni q.le misurato in pesa		
		Diconsi Euro Sessantaottovirgolaquaranta	**tonn.**	**68,40**
	D.72	**CONGLOMERATO BITUMINOSO 0/20 VARIO SPESSORE** Fornitura e distendimento a tappeto di vario spessore, con macchine vibrofinitrici		

Bassano del Grappa lì,

Elenco Prezzi Unitari

Pr.	Codice	Descrizione degli Articoli	Unità Misura	Prezzo (Euro)
		ovvero a mano, di conglomerato bituminoso confezionata a caldo, di gralunometria 0/12 ottenuto con l'impiego di una miscela di pietrischetti graniglie sabbia e fillers impastato con bitume dosato fra 4,5% e 5,5% rispetto al peso degli inerti, steso previa accurata pulizia del fondo, aspersione di emulsione bituminosa tradizionale del tipo "acido" a rapida rottura stesa a caldo in ragione di minimo Kg/mq 0,80 a perfetta saturazione delle superfici da trattare, compresa nel prezzo, e successiva rullatura con compressore leggero da 6-8 tonn., compresa la pestellatura ove non puo' muoversi il compressore, compresa la saturazione con sabbia di frantoio previa aspersione di velo di emulsione bituminosa al 55% nella misura di Kg. 0.50 per mq. di superfice trattata, nonchè la scopatura ed asporto della sabbia rifiutata a distanza di due settimane ed ogni altro onere a perfetta regola d'arte. Nel prezzo sono comprese le seguenti lavorazioni: - gli adattamenti da eseguirsi a mano per favorire il deflusso delle acque piovane evitando l'ingresso nelle proprietà private (dossi, rialzi, cunette, ecc.); - riempimento e stesa eseguita a mano a ridosso di muretti, fondazioni, cordonate, cordonate e cunette stradali e pavimentazioni da mantenere; - individuazione dei chiusini e saracinesche stradali esistenti, imprimendo durante la stesa un segno duraturo, al fine di permettere un rapido rinvenimento dei sigilli da rialzare successivamente; - copertura delle caditoie, durante la stesa del conglomerato bituminoso, con piastra di ferro al fine di evitare l'intasamento delle stesse; subito dopo la stesa è compreso una ricognizione per individuare eventuali caditoie e bocche da lupo parzialmente otturate ed eventuale rimozione del materiale depositatosi all'interno del pozzetto.		
75	a	per ogni mc soffice		
		Diconsi Euro Settantasettevirgolasessanta	mc	**77,60**
76	b	per ogni qle misurato in pesa		
		Diconsi Euro Quarantaduevirgolatrenta	tonn.	**42,30**
	D.75	**POZZETTO STRADALE SIFONATO**		
		Fornitura e posa in opera di pozzetto stradale sifonato in calcestruzzo cementizio prefabbricato, completo di caditoia o chiusino in ghisa del peso di circa 45 Kg. tipo a scelta della DD.LL., compreso scavo ritombamento, asporto a rifiuto del materiale eccedente, getto di irrobustimento in calcestruzzo cementizio a q.li 2 per lo spessore non inferiore a cm. 10 ed ogni altro onere		
77	a	dimensioni minime interne 40x40x60		
		Diconsi Euro Centoventitrevirgolaquaranta	N.	**123,40**
78	b	anello di prolunga 40x40x20		
		Diconsi Euro Diecivirgolaottanta	N.	**10,80**
	D.77	**POZZETTO STRADALE**		
		Fornitura e posa in opera di pozzetto stradale in calcestruzzo cementizio prefabbricato, completo di caditoia o chiusino in ghisa del peso di circa 45 Kg. tipo a scelta della DD.LL., compreso scavo ritombamento, asporto a rifiuto del materiale eccedente, getto di irrobustimento in calcestruzzo cementizio a q.li 2 per lo spessore non inferiore a cm. 10 ed ogni altro onere		
79	a	dimensioni minime interne 40x40x60		
		Diconsi Euro Centootto	N.	**108,00**
80	b	anello di prolunga 40x40x20		

Bassano del Grappa lì,

Elenco Prezzi Unitari

Pr.	Codice	Descrizione degli Articoli	Unità Misura	Prezzo (Euro)
		Diconsi Euro Diecivirgolaottanta	N.	10,80
	D.79	**TUBAZIONI IN CEMENTO**		
		Fornitura e posa in opera di tubi in cemento per canalizzazioni, tombini e simili, con rivestimento di calcestruzzo cementizio, compreso scavo fino alla profondità necessaria, tombamento ed asporto a rifiuto del materiale eccedente		
81	a	diametro interno cm. 15		
		Diconsi Euro Venticinquevirgolasettanta	m	25,70
82	b	diametro interno cm. 20		
		Diconsi Euro Ventisettevirgolaottanta	m	27,80
83	c	diametro interno cm. 30		
		Diconsi Euro Trentacinquevirgolasettanta	m	35,70
	D.80	**TUBAZIONI IN PVC**		
		Fornitura e posa in opera di tubazioni in p.v.c. con giunti eseguiti con collante, compreso lo scavo ed eventuale taglio del pavimento bituminoso, il collegamento a monte e valle a fognatura esistente, la fornitura e posa in opera di qualsiasi pezzo speciale occorrente, curve manicotti, ecc.) il rivestimento in calcestruzzo cementizio a q.li 2, il tutto secondo le indicazioni della DD.LL.		
84	a	diametro esterno mm. 140		
		Diconsi Euro Ventitrevirgoladieci	m	23,10
85	b	diametro esterno mm. 160		
		Diconsi Euro Venticinquevirgolanovanta	m	25,90
86	c	diametro esterno mm. 200		
		Diconsi Euro Trentaquattrovirgolaventi	m	34,20
87	d	diametro esterno mm. 250		
		Diconsi Euro Quarantavirgolacinquanta	m	40,50
88	e	diametro esterno mm. 400		
		Diconsi Euro Novanta	m	90,00
	D.82	**POZZETTO D'ISPEZIONE PER FOGNATURA**		
		Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato o gettato in opera in calcestruzzo vibrato ed armato per l'ispezione della fognatura stradale compreso nel prezzo lo scavo e il reinterro, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, il coperchio in calcestruzzo atto a sostenere carichi pesanti, il getto di calcestruzzo sul fondo del pozzetto onde garantire la continuità idraulica tra le tubazioni di innesto, l'apertura di fori e la loro sigillatura, gradini interni in ghisa antisdrucciolo, misurato vuoto per pieno, ogni onere necessario per dare il lavoro compiuto e finito a perfetta regola d'arte		
89				
		Diconsi Euro Trecentoquindici	mc	315,00
	D.83	**POZZO PERDENTE**		
		Fornitura e posa in opera d pozzo perdente ad anelli forati del diam. di ml. 1,50 posto in opera per una profondità minima di ml. 4,00, compreso scavo, reinterro eseguito con ciottolame secco esteso ad almeno un metro dagli anelli del pozzo, pezzo finale tronco conico, sigillo d'ispezione carrabile in ghisa, trasporto a rifiuto del materiale di risulta, allacciamento alle tubazioni, formazione dei fori e loro sigillatura, ogni altro		

Bassano del Grappa lì,

Elenco Prezzi Unitari

Pr.	Codice	Descrizione degli Articoli	Unità Misura	Prezzo (Euro)
		onere incluso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte		
90	A	del diametro interno ml. 1,50		
		Diconsi Euro Milletrecentocinquanta	**cadauno**	**1.350,00**
91	B	del diametro interno ml. 2,00		
		Diconsi Euro Millecinquecentotrenta	**cadauno**	**1.530,00**
	D.84	**PASSI D'UOMO IN GHISA SFEROIDALE DIAM. CM. 60**		
		Fornitura e posa in opera di passi d'uomo in ghisa sferoidale con coperchio e telaio circolare munito di iscrizione FOGNATURA con guarnizione in polietilene, luce utile di passaggio di diametro pari a 600 mm., resistente ad un carico statico di collaudo pari a tonn. 40, del peso complessivo di Kg 64 circa, compresa la stuccatura e rabboccatura in malta di cemento a quota bitumata finita		
92				
		Diconsi Euro Duecentosedicivirgolacinquanta	**cadauno**	**216,50**
	D.85	**CORDONATA STRADALE IN CLS**		
		Fornitura e posa in opera di cordonata in pietra artificiale, sia in rettilineo che in curva delle dimensioni di cm. 12/15x25 con facce viste lisciate, posta su massetto e rinfianco in calcestruzzo Rck 200 di impasto,, compreso scavo, allontanamento del materiale di risulta, ritombamento, abbassamento per passi carrai,stuccatura e sigillatura dei giunti con malta cementizia ed ogni altro onere		
93				
		Diconsi Euro Diciottovirgolanovanta	**m**	**18,90**
	D.87	**CORDONATA STRADALE IN TRACHITE**		
		Fornitura e posa in opera di cordonata in trachite proveniente dalle cave dei Colli Euganei, della sez. 12/15 x 25/30, lunghezza minima ml 1,00, lavorazione a filo di sega con smusso, finitura superficiale bocciaradata e rifilata o rigatutra meccanica da eseguirsi in lavoratorio, colorie lavorazioni a scelata della DD.LL, compreso scavo, fondazione e rinfianco in calcestruzzo Rck 200 per mc. di impasto, allontanamento del materiale di risulta, ritombamento, sigillatura e stuccatura dei giunti con malta cementizia ed ogni altro onere		
94				
		Diconsi Euro Ottantacinque	**m**	**85,00**
	D.90	**PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE IN CALCESTRUZZO**		
		Pavimentazione in calcestruzzo cementizio a q.li 2 di cemento per mc. 0.40 di sabbia e mc. 0.80 di ghiaia, battuto e spianato dello spessore finito di cm. 10, con annegata rete elettrosaldata diam. mm6 maglia cm. 20x20, compresa la frattazzatura del piano per la formazione del sottofondo in malta bituminosa		
95				
		Diconsi Euro Diciassettevirgoladieci	**mq**	**17,10**
	D.95	**RIMESSA IN QUOTA PRESE SARACINESCHE ACQUEDOTTO**		
		Rimozione posa in opera di chiusini in ghisa della rete dell'acquedotto comunale (prese, saracinesche, idranti) compreso lo scavo, il taglio della pavimentazione bituminosa, la pulizia del pozzetto,il materiale occorrente per la rimessa in quota degli stessi ed ogni magistero per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte		
96				

Bassano del Grappa lì,

Elenco Prezzi Unitari

Pr.	Codice	Descrizione degli Articoli	Unità Misura	Prezzo (Euro)
		Diconsi Euro Cinquantatrevirgolacinquanta	N.	53,50
	D.100	**RIMESSA IN QUOTA CADITOIE E CHIUSINI FOGNATURA E VARI**		
97		Rimozione e posa in opera di caditoie, chiusino della fognatura e vari, in ghisa ovvero in cemento, compreso lo scavo, taglio pavimentazione bituminosa, la pulizia del pozzetto, il materiale occorrente per la messa in quota ed ogni magistero per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte		
		Diconsi Euro Novantaduevirgolaventi	N.	92,20
	D.105	**RIMESSA IN QUOTA COPERTURA IN CALCESTRUZZO CON N.2 CHIUSINI**		
98		Rimozione e posa in opera di copertura in calcestruzzo cementizio armato con passo d'uomo incorporato e chiusino in ghisa, compreso lo scavo, il taglio della pavimentazione bituminosa, il materiale occorrente per la messa in quota ed ogni altro magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte		
		Diconsi Euro Centotrevirgolacinquanta	a corpo	103,50
	D.110	**FRESATURA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA**		
99		Esecuzione di fresatura della pavimentazione bituminosa esistente, mediante l'impiego di fresa operante a freddo, in modo da ottenere una livelletta costante ed uniforme, secondo le quote indicate dalla DD.LL. Nel prezzo è compreso il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di rifiuto, la pulizia del piano di posa della nuova pavimentazione e la perfetta profilatura di chiusini e caditoie esistenti		
		Diconsi Euro Zerovirgolacinquanta	mq/cm	0,50
	D.150	**SOVRAPREZZO PER LAVORAZIONI IN ORARIO NOTTURNO**		
100		Sovraprezzo per esecuzione di lavorazioni durante l'orario notturno (dalle ore 21,00 alle ore 6,00 del giorno successivo)		
		Diconsi Euro Diciotto	%	18,00
	D.200	**SEGNALETICA ORIZZONTALE LONGITUDINALE**		
		Esecuzione di segnaletica orizzontale e longitudinale bianca o gialla in striscie semplici o affiancate, continue o discontinue, lineari rettilinee o curvilinee eseguite sia con macchina traccialinee sia a mano con l'utilizzo di vernice spartitraffico rifrangente in quantitá non inferiore a gr. 150/ml compreso l'onere del tracciamento per primo impianto		
101	a	linea di larghezza cm. 12		
		Diconsi Euro Zerovirgolacinquanta	m	0,50
102	b	linea di larghezza cm. 15		
		Diconsi Euro Zerovirgolasettanta	m	0,70
103	c	linea di larghezza cm. 30		
		Diconsi Euro Unovirgolaventi	m	1,20
	D.210	**SEGNALETICA ORIZZONTALE A SUPERFICIE**		
		Esecuzione di segnaletica orizzontale bianca o gialla costituita da zebrature, fascie di arresto, frecce, scritte, eseguite a mano con l'utilizzo di vernice spartitraffico		

Bassano del Grappa lì,

Elenco Prezzi Unitari

Pr.	Codice	Descrizione degli Articoli	Unità Misura	Prezzo (Euro)
		rifrangente in quantitá non inferiore a gr. 1500/mq compreso l'onere del tracciamento per primo impianto		
104		Diconsi Euro Quattrovirgolasettanta	mq	4,70
	D.220	**BANDE SONORE IN LAMINATO ELASTOPLASTICO**		
		Fornitura e posa in opera di bande sonore realizzate in laminato elastoplastico bianco rifrangente ed antistrucciolo larghezza cm. 8 comprensive di adesivo di fissaggio, ogni altro onere incluso.		
105		Diconsi Euro Diciotto	m	18,00

Bassano del Grappa lì,

Elenco Prezzi Unitari

Pr.	Codice	Descrizione degli Articoli	Unità Misura	Prezzo (Euro)
	D. 22	**OP. COMPIUTE - IMPIANTO ILLUMINAZIONE**		
		OPERE COMPIUTE DA VALUTARE A CORPO O A MISURA: I prezzi riportati nel presente computo metrico comprendono, oltre all'aliquota del 14% per spese generali ed un ulteriore 10% per utile dell'imprenditore, tutte le spese per mezzi d'opera ed assicurazioni di ogni specie, le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di occupazioni temporanee diverse, carichi, scarichi e trasporti in ascesa ed in discesa e quanto altro occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte secondo le norme del buon costruire. Nei prezzi è compreso ogni e qualsiasi compenso per tutti gli oneri che l'appaltatore dovrà sostenere nell'assolvimento della sua obbligazione anche se non esplicitamente descritti e richiamati nell'elenco Prezzi Unitari e nel Capitolato Speciale d'appalto. MATERIALE RECUPERATO: In particolare per tutte le opere soggette a demolizione o scavo è fatto obbligo alla ditta esecutrice di accatastare il materiale riutilizzabile in cantiere su appositi pianali idonei al trasporto, perfettamente puliti e idonei al successivo uso. La decisione su loro riutilizzo spetta in modo insindacabile alla Direzione dei lavori, qualora non si verifichi l'utilizzo dei sopra citati materiali è a carico della ditta provvedere al carico, trasporto e scarico dei materiali in luogo indicato dalla direzione dei lavori oppure alla pubblica discarica. Si intende sempre compreso il pagamento da parte della ditta esecutrice dell'onere per il carico, trasporto e scarico, lo smaltimento e il costo della discarica. Per tutte le lavorazioni di cantiere è compresa la pulizia, i materiali di risulta rimossi saranno portati in apposita area a cura e spese dell'esecutore dei lavori.		
	D.300	**CAVI ELETTRICI TIPO H07V-K**		
		Cavi elettrici tipo H07V-K per tensioni di esercizio fino a 750 V, rispondenti alle norme CEI 20-20 e tabelle UNEL 35747-76, 357V1, entro cunicolo predisposto o su fune di acciaio, completi di capicorda, terminazioni, siglature, morsetterie di collegamento nelle varie cassette di derivazione e quanto altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. Prezzo per fornitura e posa in opera.		
106	**A**	sezione mmq. 1x6		
		Diconsi Euro Uno	**m**	**1,00**
107	**B**	sezione mmq. 1x10		
		Diconsi Euro Unovirgolatrenta	**m**	**1,30**
108	**C**	sezione mmq. 1x16		
		Diconsi Euro Unovirgolaottanta	**m**	**1,80**
	D.310	**CAVI ELETTRICI TIPO G50R/4 POSTI IN TUBAZ. O CANAL.**		
		Cavi elettrici tipo G50R/4 conforme tabelle CEI UNEL 35355-75 e norme CEI 20-13 e successive varianti, posti entro tubazioni o canalette predisposte, completi di capicorda, terminazioni, siglature, morsetterie di collegamento nelle varie cassette di derivazione e quanto altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. Prezzo per fornitura e posa in opera.		
109	**A**	sezione mmq. 1x1,5		
		Diconsi Euro Unovirgoladieci	**m**	**1,10**
110	**B**	sezione mmq. 1x2,5		
		Diconsi Euro Unovirgolatrenta	**m**	**1,30**

Bassano del Grappa lì,

Elenco Prezzi Unitari

Pr.	Codice	Descrizione degli Articoli	Unità Misura	Prezzo (Euro)
111	C	sezione mmq. 1x4		
		Diconsi Euro Unovirgolasessanta	m	1,60
112	D	sezione mmq. 1x6		
		Diconsi Euro Due	m	2,00
113	E	sezione mmq. 1x10		
		Diconsi Euro Duevirgolacinquanta	m	2,50
114	F	sezione mmq. 1x16		
		Diconsi Euro Trevirgoladieci	m	3,10
115	G	sezione mmq. 1x25		
		Diconsi Euro Quattrovirgolatrenta	m	4,30
	D.330	**LINEE DI ALIMENTAZIONE PALO CON CAVO G50R/4**		
		Linee di alimentazione per l'equipaggiamento elettrico di qualsiasi tipo di apparecchio per pubblica illuminazione, realizzato con cavo G50R/4 sez. mmq. 2x2,5, da collocare all'interno di pali tubolari in acciaio o lungo le funi di sostegno dei corpi illuminanti a sospensione, ogni onere e spesa inclusa per qualsiasi prestazione e fornitura in ordine ai collegamenti elettrici, sfridi e quanto altro ritenuto idoneo e necessario dalla D.LL. Prezzo per fornitura e posa in opera.		
116				
		Diconsi Euro Ventiottovirgolaottanta	cadauna	28,80
	D.350	**CAVIDOTTO PLASTICO CORRUGATO FLESSIBILE A DOPPIA PARETE**		
		Tubo corrugato isolante flessibile, a doppia parete, in polietilene ad alta densità, per cavidotti per impianti elettrici; interno liscio per il perfetto infilaggio e sfilaggio dei cavi, esterno corrugato per una maggiore resistente meccanica; resistenza allo schiacciamento superiore a 450 N su 5 cm. a + 20°, marchiato IMQ (Marchio Italiano di Qualità) e rispondente alle norme CEI. Si intendono inclusi e compensati nel prezzo la preparazione del piano di appoggio e il ricoprimento del tubo con sabbia, l'esecuzione di raccordi e giunzioni, il cavo metallico acciaioso idoneo alla trazione dei cavi elettrici, la fornitura e posa di nastro rivelatore dei sottoservizi, la formazione, in corrispondenza degli attraversamenti stradali, di un getto in cls. cementizio dosato a q.li 2,50 di cemento tipo 325 che rinfianchi e copra l'elemento tubolare per uno spessore di cm. 10 e per una lunghezza totale pari a quello dello scavo e per quanto altro necessario e richiesto al fine di dare le tubazioni perfettamente finite in opera, senza la necessitá di altri interventi complementari. Prezzo per fornitura e posa in opera.		
117	A	diametro esterno mm. 63		
		Diconsi Euro Quattrovirgolanovanta	m	4,90
118	B	diametro esterno mm. 75		
		Diconsi Euro Cinquevirgolacinquanta	m	5,50
119	C	diametro esterno mm. 90		
		Diconsi Euro Seivirgoladieci	m	6,10
120	D	diametro esterno mm. 110		
		Diconsi Euro Settevirgolacinquanta	m	7,50
	D.360	**CASSETTA DI DERIVAZIONE OTTAGONALE SERIE U**		
		Cassetta di derivazione ottagonale tipo LA CONCHIGLIA serie U, in lega di alluminio		

Bassano del Grappa lì,

Elenco Prezzi Unitari

Pr.	Codice	Descrizione degli Articoli	Unità Misura	Prezzo (Euro)
		pressocolata, trattate internamente ed esternamente mediante granigliatura metallica, completa di morsetteria nodale, accessori di fissaggio, di completamento e quanto altro necessario per l'installazione ed il completamento a regola d'arte. Prezzo per fornitura e posa in opera.		
121	A	tipo LA CONCHIGLIA serie UP6/1 Diconsi Euro Tredicivirgolaottanta	**cadauna**	**13,80**
122	B	tipo LA CONCHIGLIA serie UP10/1 Diconsi Euro Quattordicivirgolaventi	**cadauna**	**14,20**
123	C	tipo LA CONCHIGLIA serie UP16/1 Diconsi Euro Diciannovevirgoladieci	**cadauna**	**19,10**
124	D	tipo LA CONCHIGLIA serie UP25/1 Diconsi Euro Ventiquattrovirgolanovanta	**cadauna**	**24,90**
125	E	tipo LA CONCHIGLIA serie UP6/5 Diconsi Euro Quattordicivirgoladieci	**cadauna**	**14,10**
126	F	tipo LA CONCHIGLIA serie UP16/5 Diconsi Euro Diciannovevirgolasessanta	**cadauna**	**19,60**
127	G	tipo LA CONCHIGLIA serie UP25/5 Diconsi Euro Ventisettevirgolatrenta	**cadauna**	**27,30**
	D.365	**CASSETTA DI DERIVAZIONE OTTAGONALE SERIE SP** Cassetta di derivazione ottagonale tipo LA CONCHIGLIA serie SP, in lega di alluminio pressocolata, coperchio fissato a mezzo viti per installazione da esterno, per cavi multipolari, passacavi conici in VIPLA, grado di protezione IP 53, collegamenti con le linee di alimentazione elettriche e con il cavo elettrico alimentatore dell'apparecchio luminoso, morsetteria, accessori di fissaggio, di completamento e quanto altro necessario per l'installazione ed il completamento a regola d'arte. Prezzo per fornitura e posa in opera.		
128	A	tipo LA CONCHIGLIA serie SP25/A/3 Diconsi Euro Quarantanovevirgoladieci	**cadauna**	**49,10**
129	B	tipo LA CONCHIGLIA serie SP/50/A/3 Diconsi Euro Sessantatrevirgolasessanta	**cadauna**	**63,60**
130	C	tipo LA CONCHIGLIA serie SP100/A/3 Diconsi Euro Settantaottovirgolaquaranta	**cadauna**	**78,40**
	D.370	**CASSETTA DI DERIVAZIONE A PALO** Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione stagne per inserimento palo, composte da struttura in vetroresina e portello di chiusura in lega di alluminio, complete di portafusibili e fusibili da 4 A (max 8 A), collegamento equipotenziale della scatola e del cupolino, accessori di fissaggio ed ogni altro onere compreso.		
131		Diconsi Euro Ventiquattrovirgolatrenta	**cadauna**	**24,30**
	D.500	**IMPIANTO DI PROTEZIONE: CORDA IN RAME** Corda in rame elettrolitica, nuda, posta interrata entro scavo predisposto (scavo e reinterro esclusi), completa di morsetterie in ottone, collegamenti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Prezzo per fornitura e posa in opera.		

Bassano del Grappa lì

Elenco Prezzi Unitari

Pr.	Codice	Descrizione degli Articoli	Unità Misura	Prezzo (Euro)
132	A	sezione mmq. 16 (n. 7 diam. 2,5)		
		Diconsi Euro Duevirgolatrenta	m	2,30
133	B	sezione mmq. 25 (n. 7 diam. 3)		
		Diconsi Euro Tre	m	3,00
134	C	sezione mmq. 35 (n. 7 diam. 3)		
		Diconsi Euro Quattrovirgoladieci	m	4,10
135	D	sezione mmq. 50 (n. 7 diam. 3)		
		Diconsi Euro Sei	m	6,00
	D.510	**IMPIANTO DI PROTEZIONE: TONDINO IN ACCIAIO**		
		Tondino in acciaio zincato a fuoco tipo CARPANETO serie RD, posto interrato entro scavo predisposto (scavo e reinterro esclusi), completo di morsetterie, collegamenti e quanto altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Prezzo per fornitura e posa in opera.		
136	A	tondino zincato diam. mm. 8		
		Diconsi Euro Trevirgoladieci	m	3,10
137	B	tondino zincato diam. mm. 10		
		Diconsi Euro Trevirgolasessanta	m	3,60
138	C	tondino zincato diam. mm. 12		
		Diconsi Euro Quattrovirgolanovanta	m	4,90
	D.520	**DISPERSORE DI TERRA**		
		Dispersore di terra in acciaio zincato a fuoco tipo CARPANETO 213/C o 214/C, posto entro pozzetto predisposto (pozzetto escluso) completo di morsetterie, collegamenti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Prezzo per fornitura e posa in opera.		
139	A	dim. 50x50x5, lunghezza m. 1,50		
		Diconsi Euro Trentaquattrovirgolasettanta	cadauno	34,70
140	B	dim. 50x50x5, lunghezza m. 2,00		
		Diconsi Euro Quarantatrevirgolaventi	cadauno	43,20
141	C	dim. 50x50x5, lunghezza m. 2,50		
		Diconsi Euro Cinquantavirgolaquaranta	cadauno	50,40
	D.530	**MESSA A TERRA PALI**		
		Collegamento di messa a terra pali, eseguito con cavo H07V-K sez. mmq. 16 completo di saldatura bullone da 12 MA, capicorda, accessori di fissaggio e quanto altro necessario per dare il lavoro perfettamente finito. Prezzo per fornitura e posa in opera.		
142				
		Diconsi Euro Diciottovirgolanovanta	cadauno	18,90
	D.540	**MESSA A TERRA TELAIO E CHIUSINO POZZETTI ISPEZIONE**		
		Messa a terra del telaio e del chiusino in ghisa o lamiera striata dei pozzetti d'ispezione esistenti, ottenuto mediante n. 2 spezzoni di corda H07V-K da mmq. 16, gialloverde, capicorda a pinzare, bulloni per fissaggio al telaio e al chiusino, accessori di fissaggio e completamento, ogni onere incluso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Prezzo per fornitura e posa in opera.		

Bassano del Grappa lì

Elenco Prezzi Unitari

Pr.	Codice	Descrizione degli Articoli	Unità Misura	Prezzo (Euro)
143				
		Diconsi Euro Sedicivirgolaquaranta	**cadauna**	**16,40**
	D.600	**PALO TRONCO CONICO DIRITTO**		
		Palo troncoconico diritto ricavato da lamiera saldata longitudinalmente, zincato a caldo in bagno di zinco fuso secondo norme CEI 7-6, completo di bullone di messa a terra da 12 MA, foro per passaggio cavi, asola per cassetta, collegamento a terra del palo con corda in rame da mmq. 16, compresa incidenza sabbia fine costipata ad umido per il fissaggio del palo, anello in malta cementizia e cls. conformato secondo le disposizioni della D.LL. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Le altezze del palo s'intendono fuori terra. Prezzo per fornitura e posa in opera.		
144	**A**	h=4 m., diam. testa mm. 60		
		Diconsi Euro Centoventiottovirgolasettanta	**cadauno**	**128,70**
145	**B**	h=4,50 m., diam. testa mm. 60		
		Diconsi Euro Centoquarantaduevirgolaventi	**cadauno**	**142,20**
146	**C**	h=5 m., diam. testa mm. 60		
		Diconsi Euro Centosessantaduevirgolanovanta	**cadauno**	**162,90**
147	**D**	h=6 m., diam. testa mm. 60		
		Diconsi Euro Centonovantaseivirgolaventi	**cadauno**	**196,20**
148	**E**	h=7 m., diam. testa mm. 60		
		Diconsi Euro Duecentoquattrovirgolatrenta	**cadauno**	**204,30**
149	**F**	h=8 m., diam. testa mm. 60		
		Diconsi Euro Duecentodiciottovirgolasettanta	**cadauno**	**218,70**
150	**G**	h=8,50 m., diam. testa mm. 60		
		Diconsi Euro Duecentoquarantatre	**cadauno**	**243,00**
151	**H**	h=9 m., diam. testa mm. 60		
		Diconsi Euro Duecentosessantaduevirgolaottanta	**cadauno**	**262,80**
152	**I**	h=9,50 m., diam. testa mm. 60		
		Diconsi Euro Duecentosettantanove	**cadauno**	**279,00**
153	**L**	h=10 m., diam. testa mm. 60		
		Diconsi Euro Duecentonovantatrevirgolaquaranta	**cadauno**	**293,40**
	D.610	**SBRACCIO PER PALO CONICO DIRITTO**		
		Fornitura e posa in opera di sbraccio in tubo cilindrico diam. cm 60 da inserire nel palo compreso incidenza giunto meccanico per fissaggio a palo, accessori di fissaggio e completamento per l'istallazione dello stesso a regola d'arte		
154	**a**	a due sbracci		
		Diconsi Euro Ottantaduevirgolaquaranta	**cadauno**	**82,40**
155	**b**	a tre sbracci		
		Diconsi Euro Centoquattro	**cadauno**	**104,00**
	D.720	**ARMATURA STRADALE CON VETRO PIANO**		
		Fornitura e posa in opera di armatura stradale su palo a sbraccio e/o a testa palo con apposito accessorio, corpo realizzato in due parti, elemento portante in lega leggera pressofusa, verniciato esternamente previo sottofondo di protezione e ancoraggio, elemento di copertura in alluminio incernierato all'elemento portante anteriore e		

Bassano del Grappa lì, '

Elenco Prezzi Unitari

Pr.	Codice	Descrizione degli Articoli	Unità Misura	Prezzo (Euro)
		bloccabile a mezzo di un gancio in acciaio inox. Gruppo ottico di tipo Cut-Off anodizzato e brillantato chimicamente (in rispetto alla L.R. n. 22/97) composto da riflettore e squadretta portalampada. Il vetro piano di chiusura sara' ad elevata trasparenza. Classe d'isolamento 2 vetro piano temperato spess. 4 mm., grado di protezione per il vano reattore IP 44, grado di protezione per il gruppo ottico IP 66. L'armatura sarà completa di lampada cablata e rifasata, reattore, condensatore, accenditore, ove necessario, collegamenti, linea di cavo sino alla morsettiera di derivazione, e quant'altro per dare l'armatura in opera. Tipo AEC modello LUNOIDE PLNUP2M o equivalente.		
156	A	armatura stradale con lampada da 100W-SHP Diconsi Euro Duecentocinquantavirgolaventi	**cadauno**	**250,20**
157	B	armatura stradale con lampada da 150W-SHP Diconsi Euro Duecentosessantaseivirgolaquaranta	**cadauno**	**266,40**
	D.780	**SOSTITUZIONE UNITA' ELETTRICHE - DA HG 125W A SAP 150 W** Sostituzione delle unitá elettriche esistenti (lampade a vapori di mercurio da 125 W) con lampade al sodio alta pressione da 150 W completa di reattore, condensatore, taratura, cablaggi e quantaltro necessario per dare l'unitá elettrica in opera funzionante. Le lampade rimosse dovranno essere consegnate al Magazzino Comunale.		
158		Diconsi Euro Settantavirgolaventi	**cadauna**	**70,20**
	D.800	**OPERE MURARIE: POZZETTI CON CHIUSINO IN GHISA** Pozzetti prefabbricati per raccordo ed ispezione di linee elettriche di alimentazione e/o di terra, compresi oneri per lo scavo, i raccordi con le tubazioni di entrata ed uscita, per la formazione del piano di posa e relativo letto di sabbia, per la sigillatura con malta cementizia e il reinterro, completi di telaio e chiusini in ghisa (del peso di circa Kg. 40 per pozzetti di dim. cm. 40x40x40x4,5), loro messa a terra, indicazione di terra, ogni onere e magistero occorrente per dare il pozzetto in opera posizionato a perfetta regola d'arte. Prezzo per fornitura e posa in opera.		
159	A	pozzetto dim. cm. 30x30x30x3 Diconsi Euro Centootto	**cadauno**	**108,00**
160	B	pozzetto dim. cm. 40x40x40x4,5 Diconsi Euro Centoventisei	**cadauno**	**126,00**
161	C	pozzetto dim. cm. 50x50x50x5 Diconsi Euro Centocinquantaquattrovirgolaottanta	**cadauno**	**154,80**
162	D	pozzetto dim. cm. 60x60x60x5 Diconsi Euro Centonovantaquattrovirgolaquaranta	**cadauno**	**194,40**
163	E	pozzetto dim. cm. 80x80x80x6 Diconsi Euro Duecentocinquantatrevirgolaottanta	**cadauno**	**253,80**
	D.805	**OPERE MURARIE: POZZETTI CON CHIUSINO RIVESTITO IN BETONELLA** Pozzetti prefabbricati per raccordo ed ispezione di linee elettriche di alimentazione e/o di terra, compresi oneri per lo scavo, i raccordi con le tubazioni di entrata ed uscita, per la formazione del piano di posa e relativo letto di sabbia, per la sigillatura con malta cementizia e il reinterro, completi di telaio in ferro zincato atto a contenere una pavimentazione in betonella, inclusa fornitura e posa su letto in sabbia della		

Bassano del Grappa lì,

Elenco Prezzi Unitari

Pr.	Codice	Descrizione degli Articoli	Unità Misura	Prezzo (Euro)
		betonella scelta dalla D.LL., la saturazione superficiale con sabbia, la messa in quota del pozzetto, ogni onere e magistero occorrente per dare il pozzetto in opera posizionato a perfetta regola d'arte. Prezzo per fornitura e posa in opera.		
164	A	pozzetto dim. cm. 30x30x30x3 Diconsi Euro Centounovirgolasettanta	**cadauno**	**101,70**
165	B	pozzetto dim. cm. 40x40x40x4,5 Diconsi Euro Centoventiunovirgolacinquanta	**cadauno**	**121,50**
166	C	pozzetto dim. cm. 50x50x50x5 Diconsi Euro Centocinquantaunovirgolaventi	**cadauno**	**151,20**
167	D	pozzetto dim. cm. 80x80x80x6 Diconsi Euro Centosettantavirgoladieci	**cadauno**	**170,10**
	D.810	**OPERE MURARIE: POZZETTI CON CHIUSINO IN CEMENTO** Pozzetti prefabbricati per raccordo ed ispezione di linee elettriche di alimentazione e/o di terra, compresi oneri per lo scavo, i raccordi con le tubazioni di entrata ed uscita, per la formazione del piano di posa e relativo letto di sabbia, per la sigillatura con malta cementizia e il reinterro, completi di chiusini in cemento armato vibrato, loro messa a terra, indicazione di terra, ogni onere e magistero occorrente per dare il pozzetto in opera posizionato a perfetta regola d'arte. Prezzo per fornitura e posa in opera.		
168	A	pozzetto dim. cm. 30x30x30x4 Diconsi Euro Cinquantaquattro	**cadauno**	**54,00**
169	B	pozzetto dim. cm. 40x40x40x4,5 Diconsi Euro Settantaduevirgolanovanta	**cadauno**	**72,90**
170	C	pozzetto dim. cm. 50x50x50x5 Diconsi Euro Centounovirgolasettanta	**cadauno**	**101,70**
171	D	pozzetto dim. cm. 60x60x60x5 Diconsi Euro Centotrentavirgolacinquanta	**cadauno**	**130,50**
	D.830	**OPERE MURARIE: ANELLI RAGGIUNGI QUOTA PER POZZETTI** Anelli raggiungi quota prefabbricati in calcestruzzo cementizio armato, idonei per il prolungamento di pozzetti d'ispezione e di raccordo, ogni onere, spesa, magistero compresi, per il perfetto raccordo con l'elemento da prolungare, per la perfetta sigillatura e stuccatura dei giunti, per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Prezzo per fornitura e posa in opera.		
172	A	anelli dim. cm. 30x30x20x4 Diconsi Euro Seivirgoladieci	**cadauno**	**6,10**
173	B	anelli dim. cm. 30x30x30x4 Diconsi Euro Novevirgolacinquanta	**cadauno**	**9,50**
174	C	anelli dim. cm. 40x40x20x4,5 Diconsi Euro Novevirgolanovanta	**cadauno**	**9,90**
	D.850	**OPERE MURARIE: PLINTO DI FONDAZIONE PALO ILLUMINAZIONE** Getto di un plinto di fondazione per pali tubolari in acciaio o in c.a.p.c. delle dimensioni fissate dalla D.LL. (fino ad un massimo di cm. 100x100x120), dosato con q.li 3,5 di cemento 325 e confezionato con inerti di prima scelta, compresi nel prezzo		

Bassano del Grappa lì, '

Elenco Prezzi Unitari

Pr.	Codice	Descrizione degli Articoli	Unità Misura	Prezzo (Euro)
		ogni onere e magistero necessari per lo scavo, il getto e il successivo reinterro (incluso finitura a mano dello scavo), la fornitura e posa di tubo in cemento di diam. non inferiore a cm. 20 e comunque proporzionato e idoneo all'inserimento e sostegno del palo previsto, tubazioni per il raccordo palo-pozzetto, per l'esecuzione di centinature di qualsiasi genere, per il perfetto raccordo del piano superiore con il livello del piano stradale o di calpestio (marciapiedi) e finitura delle facce a vista (esecuzione in scarpata) con l'impiego di malta cementizia grassa lisciata a cazzuola o frattazzata a scelta della D.LL, realizzazione con malta cementizia di anello di coronamento del tubo reggipalo; si intendono inclusi ogni onere e magistero occorrente per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Prezzo per fornitura e posa in opera.		
175	A	plinto su sede stradale bitumata		
		Diconsi Euro Centotrentaseivirgolaottanta	**cadauno**	**136,80**
176	B	plinto su ciglio o banchina stradale		
		Diconsi Euro Centodiciassette	**cadauno**	**117,00**
177	C	plinto su marciapiede		
		Diconsi Euro Centocinquantaseivirgolasessanta	**cadauno**	**156,60**
	D.860	**OPERE MURARIE: SCAVO IN CARREGGIATA PER POSA CAVIDOTTO** Scavo a sezione obbligata, larghezza cm. 40/60, profonditá cm. 70/90, in terreno di qualsiasi natura, giacitura e consistenza, incluso nel prezzo: - taglio delle sedi in asfalto, calcestruzzo o qualsiasi altro materiale, con idoneo mezzo meccanico, senza manomettere in modo assoluto l'area non interessata allo scavo; - demolizione con idoneo mezzo meccanico di eventuali trovanti, manufatti o fondazioni di qualsiasi consistenza, l'asporto a rifiuto del materiale di risulta non giudicato idoneo dalla D.LL. per il successivo reinterro, nessuno escluso; - onere della ricerca delle opere e sottoservizi esistenti, nessuno escluso, compreso l'eventuale scavo a mano a salvaguadia degli stessi, precisando che eventuali danni saranno riparati a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori senza alcun onere per la Stazione Appaltante; - scavo eseguito in sezione obbligata delle dimensioni di progetto o secondo quanto prescritto dalla D.LL.; - fornitura e posa in opera di letto in sabbia livellato, dello spessore mai inferiore a cm. 10; - ricoprimento con sabbia del tubo porta cavi elettrici e successivo reinterro dello scavo con misto di cava vagliato e materiale stabilizzato, completo di umidificazione e costipamento con idoneo mezzo meccanico a strati non superiori a cm. 40; - esecuzione di asfaltatura in conglomerato bituminoso 0/15 confezionato a caldo con almeno Kg. 90 di bitume per mc. di impasto, dello spessore finito compresso mai inferiore a cm. 6, rullato con idoneo mezzo meccanico si' da evitare ogni successivo cedimento, successiva pulizia del fondo, mano di attacco con emulsione bituminosa al 55% in ragione di 1 Kg./mq. e stesa di tappeto di usura in malta bituminosa 0/8 confezionata a caldo con almeno Kg. 100 di bitume per mc. di impasto, dello spessore compresso e rullato mai inferiore a cm. 3 e per una larghezza pari a mt. 3; - saturazione della pavimentazione in conglomerato bituminoso con 0,5 lt./mq. di sabbia di frantoio, previa aspersione con emulsione bituminosa al 55% in ragione di 1 Kg./mq. e successiva scopatura della sabbia residua a distanza di 10 giorni; - compreso altresi' l'eventuale attraversamento di cordonate, tubazioni e qualsiasi altro manufatto, ogni onere compreso e nessuno escluso per dare l'opera finita a		

Bassano del Grappa lì,

Elenco Prezzi Unitari

Pr.	Codice	Descrizione degli Articoli	Unità Misura	Prezzo (Euro)
		perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni della D.LL., con l'esclusione di ogni richiesta di sovrapprezzo per eventuali inconvenienti che si dovessero riscontrare durante l'esecuzione dell'opera.		
178		Diconsi Euro Ventiseivirgolaquaranta	m	26,40
	D.870	**OPERE MURARIE: SCAVO IN BANCHINA O PIANO SBANCAM. POSA CAVIDOTTO** Scavo a sezione obbligata, larghezza cm. 40/60, in terreno di qualsiasi natura, giacitura e consistenza, incluso nel prezzo: - taglio delle sedi in asfalto, calcestruzzo o qualsiasi altro materiale, con idoneo mezzo meccanico, senza manomettere in modo assoluto l'area non interessata allo scavo; - demolizione con idoneo mezzo meccanico di eventuali trovanti, manufatti o fondazioni di qualsiasi consistenza, taglio e rimozione di radici, l'asporto a rifiuto del materiale di risulta non giudicato idoneo dalla D.LL. per il successivo reinterro, nessuno escluso; - onere della ricerca delle opere e sottoservizi esistenti, nessuno escluso, compreso l'eventuale scavo a mano a salvaguadia degli stessi, precisando che eventuali danni saranno riparati a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori senza alcun onere per la Stazione Appaltante; - scavo eseguito in sezione obbligata delle dimensioni di progetto o secondo quanto prescritto dalla D.LL.; - fornitura e posa in opera di letto in sabbia livellato, dello spessore mai inferiore a cm. 10; - ricoprimento con sabbia del cavo porta cavi elettrici e successivo reinterro dello scavo con misto di cava vagliato e materiale stabilizzato, completo di umidificazione e costipamento con idoneo mezzo meccanico a strati non superiori a cm. 40; - sistemazione superficiale realizzata con fornitura e posa di uno strato di materiale stabilizzato mai inferiore a cm. 10, adeguatamente costipato, umidificato e rullato con idoneo mezzo meccanico si' da evitare ogni successivo cedimento; - compreso altresi' l'eventuale attraversamento di cordonate, tubazioni e qualsiasi altro manufatto, ogni onere compreso e nessuno escluso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni della D.LL., con l'esclusione di ogni richiesta di sovrapprezzo per eventuali inconvenienti che si dovessero riscontrare durante l'esecuzione dell'opera.		
179	A	profondità scavo cm. 30/50		
		Diconsi Euro Settevirgolaventi	m	7,20
180	B	profondità scavo cm. 70/90		
		Diconsi Euro Dodici	m	12,00
	D.880	**OPERE MURARIE: SCAVO SU MARCIAPIEDE PER POSA CAVIDOTTO** Scavo a sezione obbligata, larghezza cm. 40/60, profondità cm. 70/90, in terreno di qualsiasi natura, giacitura e consistenza, incluso nel prezzo: - taglio delle sedi in asfalto, calcestruzzo o qualsiasi altro materiale, con idoneo mezzo meccanico, senza manomettere in modo assoluto l'area non interessata allo scavo; - demolizione con idoneo mezzo meccanico di eventuali trovanti, manufatti o fondazioni di qualsiasi consistenza, l'asporto a rifiuto del materiale di risulta non giudicato idoneo dalla D.LL. per il successivo reinterro, nessuno escluso;		

Bassano del Grappa lì,

Elenco Prezzi Unitari

Pr.	Codice	Descrizione degli Articoli	Unità Misura	Prezzo (Euro)
181		- onere della ricerca delle opere e sottoservizi esistenti, nessuno escluso, compreso l'eventuale scavo a mano a salvaguadia degli stessi, precisando che eventuali danni saranno riparati a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori senza alcun onere per la Stazione Appaltante; - scavo eseguito in sezione obbligata delle dimensioni di progetto o secondo quanto prescritto dalla D.LL.; - fornitura e posa in opera di letto in sabbia livellato, dello spessore mai inferiore a cm. 10; - ricoprimento con sabbia del cavo porta cavi elettrici e successivo reinterro dello scavo con misto di cava vagliato e materiale stabilizzato, completo di umidificazione e costipamento con idoneo mezzo meccanico a strati non superiori a cm. 40; - getto di massetto in cls. (ove preesistente) dosato a q.li 2 di cemento per mc. 0,4 di sabbia e mc. 0,8 di ghiaia, dello spessore finito di cm. 10, compresa la frattazzatura del piano, il raccordo a regola d'arte al manufatto esistente, il ripristino dei giunti di dilatazione, successiva pulizia del fondo, mano di attacco con emulsione bituminosa al 55% in ragione di 1 Kg./mq. e stesa a mano o con macchina vibrofinitrice, di tappeto di usura in malta bituminosa 0/4 confezionata a caldo con almeno Kg. 100 di bitume per mc. di impasto, dello spessore compresso e rullato mai inferiore a cm. 2 e per una larghezza non inferiore a m. 2 o pari alla larghezza del marciapiede; - saturazione della pavimentazione in conglomerato bituminoso con 0,5 lt./mq. di sabbia di frantoio, previa aspersione con emulsione bituminosa al 55% in ragione di 1 Kg./mq. e successiva scopatura della sabbia residua a distanza di 10 giorni; - compreso altresi' l'eventuale attraversamento di cordonate, tubazioni e qualsiasi altro manufatto, ogni onere compreso e nessuno escluso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni della D.LL., con l'esclusione di ogni richiesta di sovrapprezzo per eventuali inconvenienti che si dovessero riscontrare durante l'esecuzione dell'opera. Diconsi Euro Trentaseivirgolacinquanta	m	36,50

Bassano del Grappa lì,

Elenco Prezzi Unitari

Pr.	Codice	Descrizione degli Articoli	Unità Misura	Prezzo (Euro)
	D. 25	**OP. COMPIUTE - ALBERATURE E PIANTUMAZIONI** OPERE COMPIUTE DA VALUTARE A CORPO O A MISURA: I prezzi riportati nel presente computo metrico comprendono, oltre all'aliquota del 14% per spese generali ed un ulteriore 10% per utile dell'imprenditore, tutte le spese per mezzi d'opera ed assicurazioni di ogni specie, le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di occupazioni temporanee diverse, carichi, scarichi e trasporti in ascesa ed in discesa e quanto altro occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte secondo le norme del buon costruire. Nei prezzi è compreso ogni e qualsiasi compenso per tutti gli oneri che l'appaltatore dovrà sostenere nell'assolvimento della sua obbligazione anche se non esplicitamente descritti e richiamati nell'elenco Prezzi Unitari e nel Capitolato Speciale d'appalto.		
	D.900	**FORNITURA E STESA TERRENO VEGETALE** Fornitura e posa in opera di terreno vegetale per la messa a dimora di alberi e piante, opportunamente setacciato e vagliato per l'eliminazione dei sassi, miscelato con adeguate quantitá di sabbia silicea, compreso lo spianamento della superficie, ogni onere incluso per dare l'intervento eseguito a perfetta regola d'arte		
182		Diconsi Euro Ventiunovirgolatrenta	**mc**	**21,30**
	D.910	**SEMINA DI TAPPETO ERBOSO** Realizzazione di tappeto erboso mediante: - sgrossatura del terreno spinta a non piu' di 30 cm, concimazione con concime organico in ragione di 25 Kg per 100 mq; - fresatura e limellamento dopo spargimento in superficie di 6 Kg di perfosfato, 2 Kg di cloruro di potassio e 2 Kg di solfato ammonico in ragione di 10 Kg (oppure concimi minerali trivalenti corrispondenti); - diserbo del terreno a 3 mesi con antigerminante specifico; - rullatura insistente del terreno e semina con 7 Kg/100 mq di sementi.		
183		Diconsi Euro Trevirgolacinquanta	**mq**	**3,50**

Bassano del Grappa lì,

Elenco Prezzi Unitari

Pr.	Codice	Descrizione degli Articoli	Unità Misura	Prezzo (Euro)
	E.	***** CANTIERE *****		
	E.1	**INSTALLAZIONE CANTIERE** Compenso a corpo per la predisposizione, l'installazione e il lievo del cantiere e quindi carichi, scarichi, trasporti, montaggi e smontaggi di attrezzature e apparecchiature (baracche, protezioni, segnaletiche diurne e notturne ecc.), richieste e pagamenti di concessioni, autorizzazioni; la preparazione del cantiere e la pulizia sia iniziale che finale.		
184		Diconsi Euro Seicentosessantaunovirgolatrentasei	**a corpo**	**661,36**
	E.10	**COMPENSO PER INDIVIDUAZIONE E SEGNALAZIONE SOTTOSERVIZI** Compenso a corpo per l'individuazione e segnalazione di tutti i sottoservizi esistenti nell'ambito del cantiere per poter garantire l'esecuzione dell'appalto in sicurezza; compreso le richieste di sopralluogo e di collaborazione degli Enti gestori dei servizi.		
185		Diconsi Euro Quarantacinque	**a corpo**	**45,00**

Bassano del Grappa lì,