computo metrico strade 2017									
		VIA VILLAGGIO EUROPA							
n°ord	Articolo e.p.u.	Descrizione	num	lungh	largh	alt/peso	quantità	prezzo	importo
1	D.110	VILLAGGIO EUROPA Fresatura pavimentazione bituminosa							
		attacchi (88,70+(69,30-46)+6,90+6,90+7,10	1,00	132,90	1,00	5,00	664,50		
		strade laterali	2,00	7,20	1,00	5,00	72,00		
		arrot.					3,50		
							740,00	€ 0,50	€ 370,00
2	D.50	VILLAGGIO EUROPA Conglomerato bituminoso 0/12 per riprese ed avvallamenti							
		ovest							
		Alt/peso = 0,02*2,4		60,00	4,00	0,05	12,00		
		Alt/peso = 0,02*2,4		107,00	6,00	0,05	32,10		
		(Lungh. = 178,50-107,00)							
		Alt/peso = 0,02*2,4		71,50	7,20	0,05	25,74		
		Alt/peso = 0,02*2,4		55,00	7,00	0,05	19,25		
				50,20	6,80	0,05	17,07		
				33,00	15,00	0,05	24,75		
				22,00	5,00	0,05	5,50		
		arrotondamenti					3,59		
							140,00	€ 54,90	€ 7.685,89
3	D.40.a	VILLAGGIO EUROPA Conglomerato bituminoso 0/8 spessore compresso cm.3							
		ovest							
		Lungh, = 69,30-46,00		46,00	8,70		400,20		
				23,30	8,70		202,71		
		Lungh. = 178,50-107,00		107,00	7,20		770,40		
		Largh. = 7,20+18,30	0,50	71,50	25,50		911,63		
		Largh. = 7,00+7,10	0,50	55,00	14,10		387,75		
		Largh. = 6,80+6,90	0,50	50,20	13,70		343,87		
		park grande		33,50	15,00		502,50		
		park piccolo		22,00	5,50		121,00		
		arrot.		9,94			9,94		
							3650,00	€ 4,10	€ 14.964,98
4	D.95	Rimessa in quota prese saracinesche acquedotto	4,00				4,00	€ 53,50	€ 214,00
5	D.100	Rimessa in quota caditoie e chiusini fognatura e vari							
		caditoie	24				24		
		chiusini	20				20		
							44	€ 92,20	€ 4.056,80
6	D.200 a	Segnaletica orizzontale longitudinale							
		linea di larghezza cm.12							
		incrocio		10			10		
		park		60			60		
				70			70		
							140	€ 0,50	€ 70,00

7	D.200 b	Segnaletica orizzontale longitudinale							
		linea di larghezza cm.15		80			80	€ 0,70	€ 56,00
8	D.210	Segnaletica orizzontale a superficie							
		arresto		3	0,7		2,1		
		simbolo							
		(Larg. = 1,00/2)		2	0,5		1		
				15			15		
		zebra gialla		5	1,5		7,5		
		simbolo disabili		1			1		
		arrotond.		0,4			0,4		
							27	€ 4,70	€ 126,90
		TOTALE LAVORO VIA VILLAGGIO EUROPA							**€ 27.544,57**

computo metrico strade 2017									
		VICOLO CA REZZONICO							
n°ord	Articolo e.p.u.	Descrizione	num	lungh	largh	alt/peso	quantità	prezzo	importo
9	D.110	Fresatura pavimentazione bituminosa completa cm.3							
				6,80	6,40	3,00	130,56		
				22,00	3,60	3,00	237,60		
				30,00	4,10	3,00	369,00		
				44,50	4,85	3,00	647,48		
				11,50	4,20	3,00	144,90		
				26,50	5,23	3,00	415,39		
				21,50	6,925	3,00	446,66		
				35,50	7,20	3,00	766,80		
							3158,39	€ 0,50	€ 1.579,19
10	D.40.a	Conglomerato bituminoso 0/8 spessore compresso cm.3							
				6,80	6,40		43,52		
				22,00	3,60		79,20		
				30,00	4,10		123,00		
				44,50	4,85		215,83		
				11,50	4,20		48,30		
				26,50	5,23		138,46		
				21,50	6,925		148,89		
				35,50	7,20		255,60		
		arrotond.					47,2		
							1100,00	€ 4,10	€ 4.509,98
11	D.95	Rimessa in quota prese saracinesche acquedotto	7,00				7,00	€ 53,50	€ 374,50
12	D.100	Rimessa in quota caditoie e chiusini fognatura e vari							
		caditoie	1				1		
		chiusini	9				9		
							10	€ 92,20	€ 922,00
13	D.200 a	Segnaletica orizzontale longitudinale							
		linea di larghezza cm.12							
		incrocio		10			10		
							10	€ 0,50	€ 5,00
14	D.210	Segnaletica orizzontale a superficie							
		arresto		3	0,7		2,1		
		simbolo							
		(Larg. = 1,00/2)		2	0,5		1		
				15			15		
		arrotond.		0,4			0,4		
							18,5	€ 4,70	€ 86,95
		TOTALE LAVORO VICOLO CA'REZZONICO							**€ 7.477,62**

computo metrico strade 2017									
		VIA BONAMIGO(tratto)							
		Da Via Gamba a intersezione con Vicolo Bonamigo							
n°ord	Articolo e.p.u.	Descrizione	num	lungh	largh	alt/peso	quantità	prezzo	importo
15	D.110	Fresatura pavimentazione bituminosa completa cm.3							
		prima parte da via Bonaguro		13,50	6,10	3,00	247,05		
		plateatico vicino macelleria		22,50	5,70	3,00	384,75		
		strada		36,00	6,10	3,00	658,80		
		plateatico bar verdi		20,00	6,75	3,00	405,00		
		plateatico osteria terraglio		16,00	17,25	3,00	828,00		
		arrotondam.					26,40		
							2550,00	€ 0,50	€ 1.275,00
16	D.40.a	Conglomerato bituminoso 0/8 spessore compresso cm.3							
		prima parte da via Bonaguro		13,50	6,10		82,35		
		plateatico vicino macelleria		22,50	5,70		128,25		
		strada		36,00	6,10		219,60		
		plateatico bar verdi		20,00	6,75		135,00		
		plateatico osteria terraglio		16,00	17,25		276,00		
		arrotondam.					158,80		
							1000,00	€ 4,10	€ 4.100,00
17	D.95	Rimessa in quota prese saracinesche acquedotto	12,00				12,00	€ 53,50	€ 642,00
18	D.100	Rimessa in quota caditoie e chiusini fognatura e vari							
		caditoie	4				4		
		chiusini	12				14		
							18	€ 92,20	€ 1.659,60
19	D.200 a	Segnaletica orizzontale longitudinale							
		Parcheggi moto e linee di margine		300			300		
		park disabili giallo		16			16		
		linea di larghezza cm.12							
		incrocio		10			10		
							326	€ 0,50	€ 163,00
20	D.210	Segnaletica orizzontale a superficie							
		arresto		3	0,7		2,1		
		simbolo							
		(Larg. = 1,00/2)		2	0,5		1		
				15			15		
		simbolo disabili		1	1				
		arrotond.		0,4			0,4		
							18,5	€ 4,70	€ 86,95
		TOTALE LAVORO VIA BONAMIGO							**€ 7.926,55**

computo metrico strade 2017									
		STRADA CARTIGLIANA							
		da via riva bianca a civico 157							
n°ord	Articolo e.p.u.	Descrizione	num	lungh	largh	alt/peso	quantità	prezzo	importo
21	D.870	Scavo a sezione obbligata in banchina per formazione vespaio drenante a bordo strada							
		m.l.		50	0,5	0,5	50	€ 7,20	€ 360,00
22	D.20	Fornitura stabilizzato							
		mc		50	0,5	0,5	12,5	€ 20,50	€ 256,25
23	D.110	Fresatura pavimentazione bituminosa ai lati cm.3							
			2,00	390,00	2,00	5,00	3900,00		
		attacchi	2,00	2,00	6,50	5,00	65,00		
		arrotond.					41,00		
							4006,00	€ 0,50	€ 2.003,00
24	D.50	Conglomerato bituminoso 0/12 per riprese ed avvallamenti							
		Alt/peso = 0,02*2,4		100	2	0,05	10,00	€ 54,90	€ 549,00
25	D.55.B	Conglomerato bituminoso 0/8 vario spessore							
		alt./peso = 0,05x2,4							
		largh. (6,50+6,20)/2		390,00	6,35	0,12	297,18		
		arrotond.					2,82		
							300,00	€ 60,30	€ 18.090,00
26	D.95	Rimessa in quota prese saracinesche acquedotto	14,00				14,00	€ 53,50	€ 749,00
27	D.100	Rimessa in quota caditoie e chiusini fognatura e vari							
		chiusini	1				1		
							1	€ 92,20	€ 92,20
28	D.200 a	Segnaletica orizzontale longitudinale							
		linea di larghezza cm.12							
		mezzeria e margini	3	390			1170		
							1170	€ 0,50	€ 585,00
29	D.210	Segnaletica orizzontale a superficie							
		arresto		3	0,7		2,1		
		simbolo							
		(Larg. = 1,00/2)		3	0,5		1,5		
				25			25		
							28,6	€ 4,70	€ 134,42
		TOTALE LAVORO VIA CARTIGLIANA							**€ 22.818,87**

computo metrico strade 2017									
		VIA CAPITELVECCHIO (TRATTO)							
		a sud di Via madonna di monte berico mezza corsia ex scavo							
n°ord	Articolo e.p.u.	Descrizione	num	lungh	largh	alt/peso	quantità	prezzo	importo
30	D.110	Fresatura pavimentazione bituminosa completa della corsia							
				300,00	2,00	5,00	3000,00		
							3000,00	€ 0,50	€ 1.500,00
31	D.45	Conglomerato bituminoso 0/12 spessore cm.5							
				300,00	2,00		600,00		
							600,00	€ 5,60	€ 3.360,00
32	D.200 a	Segnaletica orizzontale longitudinale							
		linea di larghezza cm.12	2	300			600		
							600	€ 0,50	€ 300,00
		TOTALE LAVORO TRATTO DI VIA CAPITELVECCHIO							**€ 5.160,00**

computo metrico strade 2017									
		VIA COLBACCHINI							
n°ord	Articolo e.p.u.	Descrizione	num	lungh	largh	alt/peso	quantità	prezzo	importo
33	D.110	Fresatura pavimentazione bituminosa completa cm.3							
				4,00	11,05	3,00	132,60		
				60,00	8,25	3,00	1485,00		
				102,00	8,70	3,00	2662,20		
				30,00	8,45	3,00	760,50		
				46,00	7,15	3,00	986,70		
				1,00	7,80	3,00	23,40		
				12,00	7,60	3,00	273,60		
				62,00	6,60	3,00	1227,60		
				55,00	6,95	3,00	1146,75		
							8698,35	€ 0,50	€ 4.349,18
34	D.40.a	Conglomerato bituminoso 0/8 spessore compresso cm.3							
				4,00	11,05		44,20		
				60,00	8,25		495,00		
				102,00	8,70		887,40		
				30,00	8,45		253,50		
				46,00	7,15		328,90		
				1,00	7,80		7,80		
				12,00	7,60		91,20		
				62,00	6,60		409,20		
				55,00	6,95		382,25		
		arrotond.					100,55		
							3000,00	€ 4,10	€ 12.300,00
35	D.270	Rimozione e ricollocamento paletti							
		archetti	38,00				38,00		
		segnaletica verticale	3,00				3,00		
							41,00	€ 19,60	€ 803,60
36	D.95	Rimessa in quota prese saracinesche acquedotto	11,00				11,00		
		Coppelle enel	7,00				7,00		
							18,00	€ 53,50	€ 963,00
37	D.100	Rimessa in quota caditoie e chiusini fognatura e vari							
		caditoie	26				26		
		contatori acqua	8				8		
		sigilli fognatura	7				7		
		chiusini pubblica ill.	6				6		
							47	€ 92,20	€ 4.333,40
38	D.200 a	Segnaletica orizzontale longitudinale							
		linea di larghezza cm.12		1116,00			1116	€ 0,50	€ 558,00
		incrocio		15			15	€ 0,50	€ 7,50
39	D.200 c	Linea gialla da 30		372			372	€ 1,20	€ 446,40
40	D.210	Segnaletica orizzontale a superficie							
		arresto		3	0,7		2,1		
		simbolo freccia e simbolo freccia							
				2	0,5		1		
				15			15		
		arrotond.		0,4			0,4		
							18,5	€ 4,70	€ 86,95
		TOTALE LAVORO VIA COLBACCHIN							**€ 23.848,03**

computo metrico strade 2017									
		VIA CRISTOFORO COLOMBO							
		corsia marcia normale da rotatoria ca dolfin a rotatoria carpellina							
n°ord	Articolo e.p.u.	Descrizione	num	lungh	largh	alt/peso	quantità	prezzo	importo
41	D.110	Fresatura pavimentazione bituminosa completa della corsia							
				650,00	3,75	5,00	12187,50		
		arrot.					3,50		
							12191,00	€ 0,50	€ 6.095,50
42	D.45	Conglomerato bituminoso 0/12 spessore cm.5							
		corsia marcia normale da rotatoria ca'dolfin e carpellina		650,00	3,75		2437,50		
		arrotondamenti					12,5		
							2450,00	€ 5,60	€ 13.720,00
43	D.200 a	Segnaletica orizzontale longitudinale							
		linea di larghezza cm.12	2	650			1300		
							1300	€ 0,50	€ 650,00
		TOTALE LAVORO VIA CRISTOFORO COLOMBO							**€ 20.465,50**

computo metrico strade 2017									
		MARCIPIEDE VIA SAN ROCCO							
		corsia marcia normale da rotatoria ca dolfin a rotatoria carpellina							
n°ord	Articolo e.p.u.	Descrizione	num	lungh	largh	alt/peso	quantità	prezzo	importo
41	D.110	Fresatura pavimentazione bituminosa completa del marciapiede							
		(Largh.= 1,40+1,60)/2		360,00	1,50	3,00	1620,00		
							1620,00	€ 0,50	€ 810,00
42	D.35.A	Malta bituminosa 0/4							
		per ogni q.le misurato in pesa							
		(Largh.= 1,40+1,60)/2		360,00	1,50	0,08	45,36		
		(Alt./Peso =0,035*2,4)							
							45,36	€ 101,70	€ 4.613,11
		TOTALE LAVORO MARCIAPIEDE VIA SAN ROCCO							**€ 5.423,11**

computo metrico strade 2017									
		RAPPEZZI							
n°ord	Articolo e.p.u.	Descrizione	num	lungh	largh	alt/peso	quantità	prezzo	importo
44	A.10	Operaio specializzato							
		ore	20				20	€ 36,00	€ 720,00
45	A.15	Operaio qualificato							
		ore	20				20	€ 34,00	€ 680,00
46	D.5	Scarifica sedi stradali							
		mq.		200			200	€ 1,60	€ 320,00
47	D.43	Conglomerato bituminoso 0/12 spess. Cm.3							
		mq		100			100	€ 3,90	€ 390,00
48	D.45	Conglomerato bituminoso 0/12 spess. Cm. 5							
		mq.		100,00			100	€ 5,60	€ 560,00
49	D.85	Cordonata stradale in cls							
		m		10			10	€ 18,90	€ 189,00
50	D.75	Pozzetto stradale sifonato							
		n°		4			4	€ 123,40	€ 493,60
51	D.80	Tubazioni in pvc							
	a	diam. esterno 140 mm.							
		m.		20			20	23,10	462,00
		TOTALE RAPPEZZI							**€ 3.814,60**

computo metrico strade 2017									
		CANTIERE							
n°ord	Articolo e.p.u.	Descrizione	num	lungh	largh	alt/peso	quantità	prezzo	importo
52	E.1	Installazione cantiere							
			1				1	€ 661,36	€ 661,36
53	E.10	Compenso per individuazione sottoservizi							
			1				1	€ 45,00	€ 45,00
		TOTALE CANTIERE							**€ 706,36**

RIEPILOGO LAVORI		
Villaggio Europa	€ 27.544,57	
vicolo Ca Rezzonico	€ 7.477,62	
Via Bonamigo (tratto)	€ 7.926,55	
strada Cartigliana	€ 22.818,87	
via Capitelvecchio	€ 5.160,00	
via Colbacchini	€ 23.848,03	
via Cristoforo Colombo	€ 20.465,50	
marciapied via san Rocco	€ 5.423,11	
Rappezzi	€ 3.814,60	
Cantiere	€ 706,36	
totale dei lavori	€ 125.185,21	
oneri per la sicurezza	€ 1.000,00	
QUADRO ECONOMICO		
Importo lavori	a base d'asta	€ 126.185,21
	dei quali	
	soggetti a ribasso	€ 125.185,21
	non soggetti a ribasso	€ 1.000,00
Somme a disposizione amm.ne		€ 33.814,79
	delle quali	
	iva 22%	€ 27.760,75
	Art. 113 D.Lgs. 50/2016 2%	€ 2.523,70
	imprevisti e spese tecniche	€ 3.530,34
Totale		€ 160.000,00